

(参 考 資 料)

工 事 仕 様 書

着手 (契 約 締 結 日)

令和7年度

竣工 令 和 8 年 7 月 15 日

埼玉県坂戸市伊豆の山町 1 7 番地 1

工事名 旧 坂 戸 市 立 北 坂 戸 小 学 校 校 舎 解 体 等 工 事

この参考数量書は本工事の積算をする際の参考として提示するものです。

入札の際には、設計図書をもとに積算をしてください。

共通仮設費率算定に係る工期月数は12か月です。

現場管理費率算定に係る工期月数は12か月です。

単価は、新営4週8休通期（教育センター改修のみ改修4週8休通期）を適用、適用年月は令和7年2月です。

なお、参考数量への質問に関しましては回答できません。ご了承願います。

工事	旧坂戸市立北坂戸小学校校舎解体等工事
の	1) 旧坂戸市立北坂戸小学校、既存校舎ほか建築物解体工事
	2) 旧管理特別教室棟の用途変更に伴う改修工事
	3) 校舎解体に伴う坂戸市立教育センター改修工事
大綱	4) 外構撤去工事

工 事 費 内 訳 総 括 表

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
-----	-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----

旧 坂 戸 市 立 北 坂 戸 小 学 校 校 舎 解 体 等 工 事

I	建築工事		1	式			
---	------	--	---	---	--	--	--

II	電気設備工事		1	式			
----	--------	--	---	---	--	--	--

III	機械設備工事		1	式			
-----	--------	--	---	---	--	--	--

直接工事費計

	共通仮設費	積上げ分を含む	1	式			
--	-------	---------	---	---	--	--	--

	現場管理費		1	式			
--	-------	--	---	---	--	--	--

	一般管理費		1	式			
--	-------	--	---	---	--	--	--

共通費計

	有価物売却費		1	式			
--	--------	--	---	---	--	--	--

工事価格

	消費税相当額	10%	1	式			
--	--------	-----	---	---	--	--	--

工事費計

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	積上共通仮設費						
	成形鋼板	H=3000	114	m			
	B型バリケード	H=1800	63.0	m			
	キャスターゲート	W=6000	2	か所			
	オレンジネット	H=1000 北門付近含む	64.0	m			
	仮設鉄板敷	1500×6000	477	m ²			
	交通誘導員	交通誘導員B 360人程度	1	式			
	重機・機械運搬	とりこわし/植栽土工	1	式			
	家屋調査	解体工事前調査	1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E	有価物売却費						
	(建築)						
	建築解体 スクラップ° 控除						
	スクラップ° 控除	鉄筋	297	t			
	スクラップ° 控除	鉄骨	70.1	t			
	外構解体 スクラップ° 控除						
	スクラップ° 控除	鉄筋	3.70	t			
	防災施設改修 スクラップ° 控除						
	スクラップ° 控除	鉄筋	1.20	t			
	スクラップ° 控除	鉄骨	0.90	t			
	教育センター改修 スクラップ° 控除						
	スクラップ° 控除	鉄筋	0.02	t			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(電気)						
	解体工事 スクラップ 控除						
	鉄くず	校舎A H2	0.25	t			
	銅くず	校舎A 2号銅線	688	kg			
	ナゲット処理	校舎A	1,190	kg			
	銅くず	校舎B 2号銅線	115	kg			
	ナゲット処理	校舎B	223	kg			
	鉄くず	屋内運動場 H2	0.48	t			
	銅くず	屋内運動場 2号銅線	70.0	kg			
	ナゲット処理	屋内運動場	99.0	kg			
	鉄くず	給食室 H2	0.06	t			
	銅くず	給食室 2号銅線	71.0	kg			
	ナゲット処理	給食室	100	kg			
	銅くず	プール 2号銅線	1.00	kg			
	ナゲット処理	プール	2.00	kg			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	銅くず	屋外便所 2号銅線	2.00	kg			
	ナゲット処理	屋外便所	5.00	kg			
	鉄くず	外構 H2	1.07	t			
	銅くず	外構 2号銅線	1,711	kg			
	ナゲット処理	外構	2,368	kg			
	鉄くず	警報設備 H2	0.01	t			
	銅くず	警報設備 2号銅線	24.0	kg			
	ナゲット処理	警報設備	35.0	kg			
	改修工事 スクラップ ^o 控除						
	鉄くず	防災施設 H2	0.25	t			
	銅くず	防災施設 2号銅線	242	kg			
	ナゲット処理	防災施設	320	kg			
	鉄くず	教育センター H2	1.07	t			
	銅くず	教育センター 2号銅線	308	kg			
	ナゲット処理	教育センター	466	kg			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	建築工事						
KA	建築解体工事		1	式			
A	建築改修工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA	建築解体工事						
KA-1	直接仮設工事	解体分合算	1	式			
KA-2	環境配慮アスベスト撤去工事	解体分合算	1	式			
KA-3	校舎A解体工事	渡り廊下含む	1	式			
KA-4	校舎B解体工事	渡り廊下含む	1	式			
KA-5	屋内運動場・倉庫解体工事		1	式			
KA-6	給食室解体工事	倉庫含む	1	式			
KA-7	プール・更衣室解体工事		1	式			
KA-8	屋外便所解体工事		1	式			
KA-9	渡り廊下解体工事		1	式			
KA-10	倉庫解体工事	グラウンド	1	式			
KA-11	飼育小屋1・2解体工事		1	式			
KA-12	焼窯小屋解体工事		1	式			
KA-13	発生材処理	解体分合算	1	式			
KA-14	外構解体工事	外構分合算	1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-1	直接仮設工事						
	【校舎A】						
	外部足場	手摺先行型桝組足場W=900 運搬費含む	2,655	m ²			
	桝組足場用手摺	運搬費含む	229	m			
	防音 ^ハ ネ		2,655	m ²			
	【校舎B】						
	外部足場	手摺先行型桝組足場W=900 運搬費含む	1,256	m ²			
	桝組足場用手摺	運搬費含む	171	m			
	防音 ^ハ ネ		1,256	m ²			
	【給食棟】						
	外部足場	手摺先行型桝組足場W=900 運搬費含む	311	m ²			
	桝組足場用手摺	運搬費含む	68.3	m			
	防音 ^ハ ネ		311	m ²			
	【屋内運動場】						
	外部足場	手摺先行型桝組足場W=900 運搬費含む	945	m ²			
	桝組足場用手摺	運搬費含む	127	m			
	防音 ^ハ ネ		945	m ²			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【渡り廊下】						
	外部足場	手摺先行型桝組足場W=900 運搬費含む	332	m ²			
	桝組足場用手摺	運搬費含む	45	m			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-2	環境配慮アスベスト撤去工事						
	集塵装置付き超高压水洗工法 集塵装置付ディスクグラインダーケレン工法 除去レベル3相当						
	【校舎A棟】						
	サッシ水切用 シーリング撤去	アスベスト含有材	286	m			
	トイレ床 アスファルト防水撤去	アスベスト含有材	119	m ²			
	【校舎B棟】						
	外壁 仕上塗材撤去	下地調整材含む アスベスト含有材	964	m ²			
	外壁 打継・誘発目地シーリング撤去	アスベスト含有材	569	m			
	【屋内運動場・体育用物置】						
	屋内運動場軒天 太平板(フレキ)撤去	t=5 アスベスト含有材	65	m ²			
	屋内運動場軒天 ケイカル板板(フレキ)撤去	t=5 アスベスト含有材	17.6	m ²			
	屋内運動場・体育用物置 外壁 サイディング撤去	厚20 吹付仕上 アスベスト含有材	61.1	m ²			
	体育用物置内壁 サイディング撤去	厚20 吹付仕上 アスベスト含有材	9.6	m ²			
	【給食室】						
	外壁 吹付塗材撤去	(白) アスベスト含有材	180	m ²			
	庇鼻先 吹付塗材撤去	(白) アスベスト含有材	21.9	m ²			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【プール・更衣室】						
	プール外壁 吹付塗材撤去	下地調整材含む アスベスト含有材	117	m ²			
	更衣室外壁 吹付塗材撤去	下地調整材含む アスベスト含有材	42.1	m ²			
	ドア枠用 シーリング撤去	アスベスト含有材	69.1	m			
	【焼窯小屋】						
	屋根 波形スレート撤去	アスベスト含有材	14.9	m ²			
	【東門扉袖】						
	扉 吹付塗材撤去	下地調整材含む アスベスト含有材	213	m ²			
	【校舎他解体建物分】						
	発生材処分費	アスベスト含有材	15.8	m ³			
	【外構分】						
	発生材処分費	アスベスト含有材	2.2	m ³			
	発生材積込・運搬費	アスベスト含有材	18	m ³			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-3	校舎A解体工事						
	(外部)						
	基礎部 根切	布堀り	871	m3			
	基礎部 砕石解体	基礎・土間下	90	m3			
	基礎部 無筋コンクリート解体	捨コン	63.5	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	545	m3			
	地上部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	1,194	m3			
	屋上 防水押えコンクリート解体	溶接金網入	19.4	m3			
	柱・梁 鉄骨材撤去	(屋上・昇降口庇) 鉄骨	2.3	t			
	壁フレース 鉄骨材撤去	(耐震補強材) 鉄骨	11.4	t			
	屋根 折板葺き撤去	H90程度	97.2	m ²			
	壁 ALC版撤去	(耐震補強部)	89.7	m ²			
	壁 軽鉄下地撤去	片面ボート共	49.4	m ²			
	梁型 軽鉄下地撤去	片面ケイカル板共	203	m ²			
	軒天 軽鉄下地撤去	フレキ板共	48	m ²			
	軒天 軽鉄下地撤去	ケイカル板共	13	m ²			
	手摺撤去	(屋上・バルコニー・スロープ) スチール製H=600程度	231	m			
	スロープ床 カッター入れ	RC	2.9	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【建具】						
	アルミ製サッシ撤去		518	m ²			
	建具 ガラスブロック撤去		10.9	m ²			
	建具 ガラス撤去		506	m ²			
	(内部)						
	間仕切 木軸撤去	両面ボート共	69.2	m ²			
	間仕切 木軸撤去	片面ボート共	250	m ²			
	天井 木下地撤去	PB共	2,135	m ²			
	天井 木下地撤去	ケイカル板共	140	m ²			
	天井 木下地撤去	RW+捨PB共	131	m ²			
	ライニング 軽鉄下地撤去	片面ボート共	4.2	m ²			
	間仕切 軽鉄下地撤去	両面ボート共	233	m ²			
	床 床材撤去	塩ビ系床材	708	m ²			
	床 床材撤去	フローリング直貼	1,447	m ²			
	床 OAフロア撤去	カーペットタイル共	14.4	m ²			
	床 畳撤去	一帖物	8	枚			
	壁 石膏ボード撤去		180	m ²			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	カーテンレール撤去	SUSタペール	178	m			
	(階段) ノンスリップ®金物撤去	SUS	201	m			
	カーテン撤去		290	m ²			
	暗幕撤去		262	m ²			
	スクリーン撤去	W1500×H1500	12	か所			
	ホワイトボード®撤去	W1200×H900 H900	3	か所			
	(配膳室) 配膳棚撤去	W1500×D600×H900程度	4	か所			
	(観察コーナー) 収納棚撤去	W1680×D500×H1800	1	か所			
	(観察コーナー) 水槽撤去	W3370×D500×H1120	1	か所			
	(観察コーナー) 水槽撤去	W7140×D500×H1120	1	か所			
	(観察コーナー) 水槽撤去	φ1200×H1025	1	か所			
	(廊下) 棚撤去	W3200×D500×H1000程度	4	か所			
	(職員・校長室) 窓下収納棚撤去	W900×D400×H700	16	か所			
	(湯沸室) 厨房機器撤去	W1800 流し台+ガス台+フード®	1	か所			
	(湯沸室) 食器棚撤去	W1200 吊戸棚	1	か所			
	(更衣室) ユニットシャワー撤去		2	か所			
	(観察コーナー) 流し台撤去	W1200×D660×H1100 既製品	1	か所			
	(保健室) 流し台撤去	W2700×D600×H800	1	か所			
	(保健室) 戸棚撤去	W1200×D900×H1800	1	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(職員室) 戸棚撤去	W900×D450×H1750	6	か所			
	(事務室) 戸棚撤去	W2700×D600×H800	1	か所			
	【備品】						
	F1) 流し台・深流し撤去	W3335×D580×H800	5	か所			
	F2) ロッカー撤去	W5400×D480×H1000	13	か所			
	F3) タブレットボックス撤去	W450×D480×H1000	13	か所			
	F4) 掃除用具入撤去	W450×D480×H1900	18	か所			
	F5) 教師用戸棚撤去	W1200×D450×H1800	13	か所			
	F6) 戸棚撤去	W1800×D600×H780 W1800×D450×H1820	1	か所			
	F7) 戸棚撤去	W2700×D600×H1000	1	か所			
	(保健室) 処置台撤去	W900×D600×H800	1	か所			
	(保健室) 薬品棚撤去	W910×D600×H780 W910×D450×H1820	1	か所			
	(昇降口) 下足入撤去	W1750×D360×H1300	16	か所			
	(昇降口) 下足入撤去	W1550×D360×H1300 扉付	4	か所			
	(職員室) SU2窓下フラット引戸撤去	1800W07PG	5	か所			
	(職員室) SU-2コンビキヤビOD撤去	/LA07PG	1	か所			
	(職員室) SU2/トレ-TCAF撤去	-07PG	1	か所			
	(職員室) SU-2調整ベース撤去	1800W SG色	5	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(職員室) SU-2調整ベース撤去	900W SG色	2	か所			
	(職員室) SU2窓下調整天板撤去	1800W PG	5	か所			
	(職員室) SU2窓下調整天板撤去	900W PG	2	か所			
	(職員室) 収納セット撤去	W5400×D450×H2210 既製品	1	か所			
	(校長室) SU2窓下フラット引戸撤去	1800W07PG	1	か所			
	(校長室) SU-2コンビキャビ OD撤去	LA07PG	2	か所			
	(校長室) SU2調整天板撤去	1800W PG	1	か所			
	(校長室) SU2調整天板撤去	900W PG	2	か所			
	(校長室) SU-2調整ベース撤去	1800W SG色	5	か所			
	(校長室) SU-2調整ベース撤去	900W SG色	2	か所			
	(更衣室) スチールロッカー撤去	NG 3号	24	か所			
	(更衣室) グリーンロッカー撤去	NG S型	2	か所			
	(保健室) ツインズ 両開き扉書庫撤去	21D型	1	か所			
	(保健室) ツインズ ラテラル3段撤去	(A4/DF) 10D	1	か所			
	(保健室) ツインズ ロッカー棚撤去	D型	1	か所			
	(保健室) ツインズ 幅木ベース撤去	D型	2	か所			
	(保健室) ツインズ ユニット天板撤去	3D型	1	か所			
	(保健室) グリーンロッカー撤去	NG S型	1	か所			
	(保健室) スタンダードベットの撤去	US-130 (2)	3	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(保健室) バースマットレス撤去	MB-1052	3	か所			
	B1)アルミ枠スチール曲面黑板撤去	W3600×H1200	11	か所			
	B2)アルミ枠スチール平面黑板撤去	W1800×H900	11	か所			
	B3)アルミ枠掲示板撤去	W2000×H900程度	22	か所			
	B4) 木枠掲示板撤去		175	m ²			
	B8) スチール製キャスター付両面黑板撤去	W1800×D560×H1800	1	か所			
	B9)アルミ枠屋外掲示板撤去	W1200×D140×H1800	1	か所			
	B9) 屋外掲示板基礎撤去	W400×D400×H500	2	か所			
	B10) OHPスクリーン撤去	W1615×H1625	11	か所			
	B11) TVハンガー撤去	W984×D526×H810	14	か所			
	B12) マークメイト撤去	W100×D40×H272 プラスチック製	1	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【建具】						
	スチール製サッシ撤去		73.3	m ²			
	スチール製パネーション撤去		359	m ²			
	スチール製シャッター撤去		23.2	m ²			
	木製建具撤去		37.6	m ²			
	トイレブース撤去	扉共	105	m ²			
	建具 ガラス撤去		122	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-4	校舎B解体工事						
	(外部)						
	基礎部 根切		419	m3			
	基礎部 砕石解体	基礎・土間下	77	m3			
	基礎部 無筋コンクリート解体	捨コン	45.8	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	269	m3			
	地上部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	548	m3			
	屋上 防水押えコンクリート解体		4.1	m3			
	梁・柱 鉄骨材撤去	(昇降口庇) 鉄骨	2.8	t			
	梁・柱 鉄骨材撤去	(渡り廊下) 軽鉄	0.9	t			
	屋根 折板葺き撤去	H90程度	31.5	m ²			
	屋根 アーチ屋根撤去	(渡り廊下) アルミ製	49.5	m ²			
	柱型 樹脂パネル撤去		16.5	m ²			
	軒天 軽鉄下地撤去	フレキ板共	31.5	m ²			
	軒天 軽鉄下地撤去	ケイカル板共	5	m ²			
	手摺撤去	(屋上・渡り廊下) スチール製 H=600~1000	87.3	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	アルミ製サッシ撤去		240	m ²			
	サッシガラス撤去		240	m ²			
	(内部)						
	床 床材撤去	塩ビ系床材	319	m ²			
	床 床材撤去	フローリング直貼	617	m ²			
	床 OAフロア撤去	カーペットタイル共	41.2	m ²			
	間仕切 木軸撤去	両面ボート共	60.6	m ²			
	天井 木下地撤去	PB共	934	m ²			
	天井 木下地撤去	ケイカル板共	60.8	m ²			
	天井 木下地撤去	RW+捨PB共	41.2	m ²			
	カーテンレール撤去	SUSタプル	72.8	m			
	(階段) ノンスリップ 金物撤去	SUS	74.8	m			
	カーテン撤去		131	m ²			
	暗幕撤去		131	m ²			
	ブラインド撤去		9.7	m ²			
	スクリーン撤去	W1500×H1500	7	か所			
	ホワイトボード撤去	W1800×H900程度	2	か所			
	(配膳室) 配膳棚撤去	W1500×D600×H900程度 ステンレス	1	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(備蓄庫) スチール棚撤去	W900×D400×H1800程度	9	か所			
	(倉庫1.5) スチール棚撤去	W5640×D400×H1800	2	か所			
	(倉庫2) ステンレス棚撤去	W3600×D670×H1350	1	か所			
	【備品】						
	F1) 流し台・深流し撤去	W3335×D580×H800	4	か所			
	F2) ロッカー撤去	W5400×D480×H1000	7	か所			
	F3) ダストボックス撤去	W450×D480×H1000	7	か所			
	F4) 掃除用具入撤去	W450×D480×H1900	7	か所			
	F5) 教師用戸棚撤去	W1200×D450×H1800	7	か所			
	(備蓄庫) 軽量棚(ホート棚)撤去	W1815×D615×H1800	4	か所			
	(昇降口) 下足入撤去	W1750×D360×H1300	10	か所			
	(CP室) A4書庫撤去	11型引違い、 PG	2	か所			
	(CP室) A4書庫撤去	07型ガラス引違い、 PG	2	か所			
	B1) アルミ枠スチール曲面黑板撤去	W3600×H1200	7	か所			
	B2) アルミ枠スチール平面黑板撤去	W1800×H900	7	か所			
	B3) アルミ枠掲示板撤去	W2000×H900程度	14	か所			
	B4) 木枠掲示板撤去		91.6	m ²			
	B10) OHPスクリーン撤去	W1615×H1625	7	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	B11)TVハンガー撤去	W984×D526×H810	7	か所			
	【建具】						
	スチール製サッシ撤去		2.1	m ²			
	スチール製パネーション撤去		137	m ²			
	木製建具撤去		23.6	m ²			
	トイレブース撤去	扉共	44.7	m ²			
	建具 ガラス撤去		30	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-5	屋内運動場・倉庫解体工事						
	(外部)						
	基礎部 根切	(屋内運動場・体育用物置)	88.4	m3			
	基礎部 砕石解体	(屋内運動場・体育用物置) 基礎・土間下	101	m3			
	基礎部 無筋コンクリート解体	(屋内運動場・体育用物置) 捨コン	5.8	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	(屋内運動場・体育用物置) 分類集積共	136	m3			
	地上部 鉄筋コンクリート解体	(屋内運動場・体育用物置) 分類集積共	22.0	m3			
	立上り コンクリートブロック解体	(屋内運動場) (t100・120)	7.9	m3			
	屋根・柱・梁・壁 鉄骨材撤去	(屋内運動場) 鉄骨	27.3	t			
	柱・梁・壁 鉄骨材撤去	(屋内運動場・体育用物置) 軽鉄	3.2	t			
	屋根 鉄板瓦棒葺撤去	(屋内運動場) ルーフィング・木毛板共	917	m ²			
	屋根 折板葺き撤去	(屋内運動場) S-60 H=173	40.0	m ²			
	屋根 折板葺き撤去	(体育用物置) H=148	58.7	m ²			
	屋根 ポリカーボネート板撤去	(体育用物置) H=150	4.4	m ²			
	外壁 パネル撤去	(屋内運動場) t=85	142	m ²			
	外壁 サイディング撤去	(体育用物置) t=20	61.1	m ²			
	軒天 木下地撤去	(屋内運動場) ボード別計上	65.0	m ²			
	軒天 木下地撤去	(屋内運動場) ボード別計上	17.6	m ²			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	メッシュ門扉撤去	W1250×H2000 支柱共	1	か所			
	(ボーチ) 手摺撤去	スチール製H=900	3.0	m			
	排水溝 U字溝撤去	U-250	108	m			
	桧撤去	500角	4	か所			
	【建具】						
	スチール製サッシ撤去		649	m ²			
	建具 ガラス撤去		175	m ²			
	(内部)						
	床 木組撤去	仕上材別	736	m ²			
	間仕切 木組撤去	合板共	390	m ²			
	間仕切 軽鉄下地撤去	(倉庫) 仕上材別	9.6	m ²			
	天井 木下地撤去	有孔PB共	112	m ²			
	天井 木下地撤去	吸音テックス+有孔PB共	16.0	m ²			
	床 床材撤去	フローリング` 捨貼合板共	641	m ²			
	床 床材撤去	フローリング` 直貼	256	m ²			
	床 床材撤去	スノコ W1700×D900	1	か所			
	木製階段撤去	W900×L1500×H1000	2	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	外壁面壁 合板撤去		214	m ²			
	壁 堅リブ撤去	15×60	135	m ²			
	壁 サイディング撤去	(倉庫) t=20	9.6	m ²			
	天井 ブドウ棚撤去	120×180@1250 100×100@1800	44.0	m ²			
	手摺撤去	(ギャラリー他) スチール製H=1000	82.2	m			
	【建具】						
	木製建具撤去		20.2	m ²			
	木製建具 ガラス撤去		3.5	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-6	給食室解体工事						
	(外部)						
	基礎部 根切	(給食棟・倉庫)	161	m3			
	基礎部 砕石解体	基礎・土間下	35.8	m3			
	基礎部 無筋コンクリート解体	捨コン	4.7	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	107	m3			
	地上部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	14.7	m3			
	外壁 コンクリートブロック解体	(t100)	3.4	m3			
	柱・梁 鉄骨材撤去	鉄骨	11.5	t			
	壁 鉄骨材撤去	軽鉄	2.0	t			
	屋根 折板葺き撤去	H90程度	16.3	m ²			
	壁・庇鼻先 押出成形セメント板撤去	t=20	122	m ²			
	屋根 パネル撤去	ポリイソシアヌレートフォーム	271	m ²			
	壁 鋼板撤去	t=0.5	8.9	m ²			
	柱 ラスモルタル撤去		39.0	m ²			
	梁 岩綿吹付撤去		218	m ²			
	軒天 軽鉄下地撤去	ケイカル板共	64.3	m ²			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【建具】						
	アルミ製サッシ撤去		57.7	m ²			
	建具 ガラス撤去		35.6	m ²			
	(内部)						
	床 嵩上コンクリート解体	鉄筋入	19.8	m3			
	間仕切 コンクリートブロック解体	(t100)	0.5	m3			
	天井 軽鉄下地撤去	ケイカル板共	188	m ²			
	天井 軽鉄下地撤去	PB共	12.2	m ²			
	床 床材撤去	塩ビ系床材	0.9	m ²			
	床 床材撤去	フローリング直貼	2.7	m ²			
	床 畳撤去	一帖物	6	枚			
	壁 押出成型セメント板撤去	鉄骨胴縁面 t=15	151	m ²			
	壁 石膏ボード撤去	鉄骨胴縁面	34.1	m ²			
	調理器具撤去	No1～33 (56台)	1	式			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【建具】						
	アルミ製サッシ撤去		13.8	m ²			
	スチール製サッシ撤去		3.6	m ²			
	木製建具撤去		2.5	m ²			
	SKフーズ撤去		3.3	m ²			
	建具 ガラス撤去		3.4	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-7	プール・更衣室解体工事						
	(外部)						
	基礎部 根切		41.7	m3			
	基礎部 砕石解体	基礎・土間下	110	m3			
	基礎部 無筋コンクリート解体	捨コン	22.0	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	172	m3			
	地上部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	67.7	m3			
	工作物基礎 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	25.0	m3			
	壁・塀 コンクリートブロック解体	(t=150)	13.8	m3			
	日除けテント撤去 柱・梁撤去	W7000×D2400×H2200 ポリエステル厚0.47 鉄パイプ	1	か所			
	フェンス撤去	H=1500(南側)	33.7	m			
	フェンス撤去	H=1000 (プールサイド)	18.0	m			
	フェンス撤去	H=2350 (周囲)	79.3	m			
	門扉撤去	W1350×H1100 支柱共	1	か所			
	門扉撤去	W1850×H1950 支柱共	1	か所			
	監視台撤去	W980×D750×H2900 スチール製	2	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【建具】						
	スチール製サッシ撤去		19.0	m ²			
	建具 ガラス撤去		19.0	m ²			
	(内部)						
	棚撤去	W4000×D420×H1150	1	か所			
	ロッカー撤去	W4000×D420×H1150	4	か所			
	ロッカー撤去	W3810×D420×H1150	2	か所			
	トイレブース撤去	扉共	16.9	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-8	屋外便所解体工事						
	(外部)						
	基礎部 根切		8.4	m3			
	基礎部 砕石解体	基礎・土間下	6.2	m3			
	基礎部 無筋コンクリート解体	捨コン	1.4	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	12.0	m3			
	地上部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	15.6	m3			
	【建具】						
	アルミ製サッシ撤去		4.7	m ²			
	トップライト撤去	アクリルトーム 600型	2	か所			
	トップライト ガラス撤去		0.7	m ²			
	(内部)						
	ライニング コンクリートブロック解体	(t100)	0.6	m3			
	トイレブース撤去	扉共	19.2	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-9	渡り廊下解体工事						
	(外部)						
	基礎部 根切		4.5	m3			
	基礎部 砕石解体	基礎・土間下	6.0	m3			
	基礎部 無筋コンクリート解体	捨コン	0.2	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	17.8	m3			
	柱・梁 鉄骨材撤去	軽鉄	1.4	t			
	屋根 ポリカーボネート板撤去		57.8	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-10	倉庫解体工事	ク`ラウト`					
	(外部)						
	基礎部 根切		3.0	m3			
	基礎部 砕石解体	基礎・土間下	4.4	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	5.8	m3			
	屋根・壁 鉄骨材撤去	軽鉄	0.2	t			
	立上り コンクリートブ`ロック解体	(t100)	0.3	m3			
	屋根 折板葺き撤去	H47	29.6	m ²			
	壁 角波鉄板撤去		38.3	m ²			
	【建具】						
	スプ`リング`シャッター撤去		13.5	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-11	飼育小屋1・2解体工事						
	(外部)						
	基礎部 根切		2.9	m3			
	基礎部 碎石解体	基礎下	0.8	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	0.6	m3			
	立上り コンクリートブロック解体	(t100)	0.8	m3			
	飼育小屋撤去	W2669×D1449×H1625 アルミパネル既製品	1	か所			
	飼育小屋撤去	W4019×D1449×H1625 アルミパネル既製品	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-12	焼窯小屋解体工事						
	(外部)						
	基礎部 根切		3.6	m3			
	基礎部 砕石解体	基礎・土間下	2.6	m3			
	基礎部 無筋コンクリート解体	捨コン	0.4	m3			
	基礎部 鉄筋コンクリート解体	分類集積共	3.5	m3			
	屋根 鉄骨材撤去	軽鉄	0.5	t			
	壁 コンクリートブロック解体	(t=150)	2.7	m3			
	木製棚撤去	2400×800×1800	1	か所			
	【建具】						
	スチール製建具撤去		4.4	m ²			
	建具 ガラス撤去		2.3	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-13	発生材処理						
	発生材積込・運搬費	碎石類	434	m3			
	発生材積込・運搬費	無筋ガラ	3,343	m3			
	発生材積込・運搬費	コンクリート二次製品類	4.5	m3			
	発生材積込・運搬費	ALC板類	13.6	m3			
	発生材積込・運搬費	CB類	35.7	m3			
	発生材積込・運搬費	タイル・ガラス類	17.8	m3			
	発生材積込・運搬費	木類	161	m3			
	発生材積込・運搬費	金属くず類	269	m3			
	発生材積込・運搬費	モルタル類	299	m3			
	発生材積込・運搬費	プラスチック系類	1.2	m3			
	発生材積込・運搬費	ビニール系類	11.7	m3			
	発生材積込・運搬費	内装材類	58.4	m3			
	発生材積込・運搬費	フレキ板類	0.4	m3			
	発生材積込・運搬費	ケイカル板類	4.0	m3			
	発生材積込・運搬費	石膏ボード類	33.2	m3			
	発生材積込・運搬費	混合廃棄物	296	m3			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	発生材処分費	碎石類	289	t			
	発生材処分費	無筋ガラ	1,453	t			
	発生材処分費	コンクリート二次製品類	2.0	t			
	発生材処分費	ALC板類	5.9	t			
	発生材処分費	CB類	15.5	t			
	発生材処分費	タイル・ガラス類	17.8	m3			
	発生材処分費	木類	161	m3			
	発生材処分費	金属くず類	269	m3			
	発生材処分費	モルタル類	299	t			
	発生材処分費	プラスチック系類	1.2	m3			
	発生材処分費	ビニール系類	11.7	m3			
	発生材処分費	内装材類	58.4	m3			
	発生材処分費	フレキ板類	0.4	m3			
	発生材処分費	ケイカル板類	4.0	m3			
	発生材処分費	石膏ボード類	33.2	m3			
	発生材処分費	混合廃棄物	296	m3			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KA-14	外構解体工事						
14-1	解体工事		1	式			
14-2	発生材費		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14-1	解体工事						
	アスファルト舗装撤去	密粒度アスコンt=50 砕石t=30 1,938.25m ²	388	m3			
	インターロッキングブロック舗装撤去	ILB:t=80 砕石t=280	151	m ²			
	コンクリート舗装撤去	コンクリートt=150 溶接金網入 砕石t=150 59.5m ²	17.9	m3			
	(A) 東門(小) 門扉撤去	W2100×D500×H1300 スチール製	2	か所			
	(B) 東門(大) 門扉撤去	W4150×D500×H1300 スチール製	2	か所			
	(A) (B) 東門(大小) 土間コンクリート撤去	【捨コン・砕石別計上】 (t=200)	2.5	m3			
	(A) (B) 東門(大小) コンクリート塀撤去	【捨コン・砕石別計上】 (t=150・H=1500程度)	21.3	m3			
	(A) (B) 東門(大小) 地先境界ブロック撤去	【敷モル・砕石別計上】 W150×H150	24.4	m			
	(C) U字溝撤去	【砕石別計上】 W=300 クレチング蓋共	79.2	m			
	(D) 地先境界ブロック撤去	【敷モル・砕石別計上】 W120×H120	17.0	m			
	(E) 足洗場 鉄筋コンクリート解体	【捨コン・砕石別計上】 (W4650×D2200程度)	6.0	m3			
	(F) 花壇撤去	【RC基礎別計上】 CB3段積	64.1	m			
	(G) 花壇撤去	【RC基礎別計上】 化粧ブロック3段積	298	m			
	(H) 花壇撤去	【RC基礎別計上】 歩車道ブロック	26.9	m			
	(F・G) 花壇 コンクリート基礎撤去	【捨コン・砕石別計上】	10.9	m3			
	(K) ツリーサークル撤去	【縁石別計上】 φ1000	3	か所			
	(L) フラッグポール撤去	【RC基礎別計上】 H=9000(3本)	1	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	フラッグポール コンクリート基礎撤去	【捨コン・碎石別計上】 (W5600×D1200×t150)	2.1	m3			
		(W600×D600×H1000)					
	(M) メッシュフェンス撤去	既成基礎共 H=2000	51.7	m			
	集水桝撤去	【碎石別計上】 W450×D450×H750	3	か所			
		コンクリート製(0.3m3) グレーチング蓋共					
	浸透桝撤去	【碎石別計上】 W600×D600×H1000	3	か所			
		既成コンクリート製(0.16m3) グレーチング蓋共					
	(あ) 高木撤去 伐採伐根	H2.0×C0.5×W2.5 カイズカイブキ	11	本			
	(い) 高木撤去 伐採伐根	H3.0×C0.8×W4.0 メタセコイヤ	36	本			
	(う) 高木撤去 伐採伐根	H6.0×C1.0×W5.0 ソコ	3	本			
	平行棒基礎撤去	【碎石別計上】 W900×D300×H300	4	か所			
	平行棒撤去	【基礎別計上】 H=900+400 L=5400	1	か所			
	低鉄棒基礎撤去	【碎石別計上】 W600×D300×H300	23	か所			
	低鉄棒撤去	【基礎別計上】 H=900+400 L=19800	1	か所			
	低鉄棒撤去	【基礎別計上】 H=900+400 L=18000	1	か所			
	鉄棒基礎撤去	【碎石別計上】 W600×D300×H300	4	か所			
	鉄棒撤去	【基礎別計上】 H=1000+400 L=1800	2	か所			
	高鉄棒基礎撤去	【碎石別計上】 W600×D300×H300	4	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	高鉄棒撤去	【基礎別計上】 H=1100+400 L=5400	1	か所			
	ﾌﾞﾗﾝｺ基礎撤去	【碎石別計上】 W250×D300×H300	6	か所			
	ﾌﾞﾗﾝｺ撤去	【基礎別計上】 W6263×D1710×H2000+400	1	か所			
	ﾊｯｸﾈｯﾄ支柱撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱:8-14-2.0	4	か所			
	ﾊｯｸﾈｯﾄ撤去	W6441×H5500	1	か所			
	すべり台基礎撤去	【碎石別計上】 W1000×D1000×H150	1	か所			
	すべり台基礎撤去	【碎石別計上】 W300×D700×H150	1	か所			
	すべり台基礎撤去	【碎石別計上】 W400×D800×H200	1	か所			
	すべり台基礎撤去	【碎石別計上】 W500×D500×H600	1	か所			
	すべり台撤去	【基礎別計上】 W4815×D750×H3400	1	か所			
		着地ﾏｯﾄ厚45共					
	雲梯基礎撤去	【碎石別計上】 W400×D900×H300	2	か所			
	雲梯撤去	【基礎別計上】 W5018×D600×H1900+400	1	か所			
	登り棒基礎撤去	【碎石別計上】 W300×D300×H300	6	か所			
	登り棒基礎撤去	【碎石別計上】 W500×D500×H400	1	か所			
	登り棒撤去	【基礎別計上】 W5622×D2000×H2500+400	1	か所			
	吊り輪基礎撤去	【碎石別計上】 W450×D450×H450	6	か所			
	吊り輪撤去	【基礎別計上】 W9395×D2000×H2500程度	1	か所			
	ﾀｲﾔ跳び	φ1000	39	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	的当て板	【基礎別計上】 W9877×H5000程度	1	か所			
	的当て板基礎撤去	【砕石別計上】 W700×D700×H1350程度	5	か所			
	朝礼台撤去	W2500×D1700×H1000程度	1	か所			
	設備基礎 鉄筋コンクリート解体	【砕石別計上】	15.9	m3			
		(キュービクル基礎: W6700×D3700×H800)					
		(受変電設備基礎: W4900×D2500×H1250)					
	ハントホール 鉄筋コンクリート解体	W600×D600×H900 12か所	12.4	m3			
		W900×D900×H1000 12か所 W900×D900×H1500 4か所					
	北門 門扉撤去 両開きW5000	W2500×H1000 スチール製	2	か所			
	北門 コンクリート扉撤去	【捨コン・砕石別計上】 (t=150・H=1800程度)	2.3	m3			
	西側隣地境界沿い 防球ネット H5.5m撤去	支柱 (@5m) 解体集積共 H5.5m	70.0	m			
	工作物 砕石撤去	土間・基礎下	38.4	m3			
	工作物 無筋コンクリート基礎撤去	捨コン等	10.9	m3			
	計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14-2	外構発生材費						
	発生材積込・運搬費	砕石類	147	m3			
	発生材積込・運搬費	無筋がら	84.3	m3			
	発生材積込・運搬費	コンクリート二次製品類	29.0	m3			
	発生材積込・運搬費	アスコン類	95.9	m3			
	発生材積込・運搬費	インターロッキングブロック類	12.1	m3			
	発生材積込・運搬費	金属くず類	73.4	m3			
	発生材積込・運搬費	モルタル類	0.3	m3			
	発生材積込・運搬費	樹木類	189	m3			
	発生材積込・運搬費	混合廃棄物	9.3	m3			
	発生材処分費	砕石類	98.0	t			
	発生材処分費	無筋がら	37.0	t			
	発生材処分費	コンクリート二次製品類	30.8	t			
	発生材処分費	アスコン類	41.6	t			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	発生材処分費	インターロッキングブロック類	5.2	t			
	発生材処分費	金属くず類	73.4	m3			
	発生材処分費	モルタル類	0.1	t			
	発生材処分費	樹木類	189	m3			
	発生材処分費	混合廃棄物	9.3	m3			
	計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築改修工事						
A-1	防災施設改修工事		1	式			
A-2	教育センター改修工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A-1	防災施設改修工事						
1-1	直接仮設工事		1	式			
1-2	躯体関連工事		1	式			
1-3	既成ｺﾝｸﾘｰﾄ工事		1	式			
1-4	防水工事		1	式			
1-5	ﾀｲﾙ工事		1	式			
1-6	木工事		1	式			
1-7	屋根工事		1	式			
1-8	金属工事		1	式			
1-9	左官工事		1	式			
1-10	木製建具工事		1	式			
1-11	金属製建具工事		1	式			
1-12	硝子工事		1	式			
1-13	塗装工事		1	式			
1-14	内装工事		1	式			
1-15	外装補修工事		1	式			
1-16	雑工事		1	式			
1-17	撤去工事		1	式			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-18	発生材処理		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-1	直接仮設工事						
	外部足場	手摺先行型桝組足場W=900 運搬費含む	1,004	m ²			
	桝組足場用手摺	運搬費含む	86.8	m			
	養生メッシュシート	防災Ⅰ類 運搬費含む	1,004	m ²			
	整理清掃後片付け	内部改修 個別	983	m ²			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-2	躯体関連工事						
	(外部)						
	新設階段						
	墨出し		6.6	m ²			
	根切り		2.7	m3			
	床付け		1.1	m ²			
	埋戻し	根切り土	1.7	m3			
	残土処分	場内敷き均し	1.0	m3			
	砕石地業		0.4	m3			
	普通コンクリート	Fc24 S18	1.6	m3			
	打設手間	階段	1.6	m3			
	普通型枠		4.5	m ²			
	打放型枠		2.2	m ²			
	型枠運搬費		6.7	m ²			
	異形棒鋼	SD295A D10	0.1	t			
	異形棒鋼	SD295A D13	0.1	t			
	鉄筋加工組立		0.1	t			
	鉄筋運搬費		0.1	t			
	差筋アンカー	材工共 D10 L=500 ヲ向き	17	か所			
	打放補修	塗装下	2.2	m ²			