

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-5	構内交換設備撤去工事						
	EBTケーブル 撤去	0.4mm-2P(ピット・天井)	900	m			
	EBTケーブル 撤去	0.4mm-2P(管内)	75	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	46	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-10P(管内)	26	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-10P(ピット・天井)	32	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-10P(PF管内)	44	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-20P(ピット・天井)	20	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-50P(ピット・天井)	18	m			
	PF管 撤去	PF-S-16(隠ぺい)	36	m			
	PF管 撤去	PF-S-22(隠ぺい)	44	m			
	プルボックス 撤去	SS200x200x100	2	個			
	電話用アウトレット 撤去	1口	1	個			
	PBX 撤去		1	個			
	端子盤 撤去	TB-1-1 MDF10P	1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-6	拡声設備撤去工事						
	HIV電線 撤去	1. 2mm(管内)	609	m			
	AEケーブル 撤去	1. 2mm-2C(管内)	35	m			
	AEケーブル 撤去	1. 2mm-2C(ピット・天井)	10	m			
	AEケーブル 撤去	1. 2mm-3C(ピット・天井)	114	m			
	AEケーブル 撤去	1. 2mm-4C(管内)	3	m			
	AEケーブル 撤去	1. 2mm-4C(PF管内)	3	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-2C(ピット・天井)	76	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-2C(管内)	3	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-2C(PF管内)	3	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-3C(ピット・天井)	92	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-3C(管内)	6	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-4C(ピット・天井)	100	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-5C(ピット・天井)	55	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-3P(管内)	3	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-5P(管内)	36	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-5P(ピット・天井)	52	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-10P(管内)	9	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	HPケーブル 撤去	1.2mm-10P(ピット・天井)	115	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-20P(ピット・天井)	42	m			
	CPEVケーブル 撤去	0.9mm-5P(ピット・天井)	21	m			
	CPEVケーブル 撤去	0.9mm-10P(ピット・天井)	52	m			
	MVVSケーブル 撤去	0.75sq-2C(管内)	3	m			
	MVVSケーブル 撤去	0.75sq-2C(ピット・天井)	63	m			
	EBTケーブル 撤去	0.4mm-2P(PF管内)	20	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-10P(管内)	11	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-10P(ピット・天井)	5	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-20P(管内)	3	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-20P(PF管内)	3	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-50P(ピット・天井)	5	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-50P(PF管内)	3	m			
	同軸ケーブル 撤去	5C-FB(ピット・天井)	43	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(ピット・天井)	77	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(管内)	94	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(露出)	6	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB(管内)	31	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(隠ぺい)	22	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ねじなし電線管 撤去	E25(隠ぺい)	7	m			
	ねじなし電線管 撤去	E31(隠ぺい)	6	m			
	ねじなし電線管 撤去	E39(隠ぺい)	11	m			
	薄鋼電線管 撤去	19(露出)	3	m			
	薄鋼電線管 撤去	25(露出)	22	m			
	薄鋼電線管 撤去	51(露出)	3	m			
	GLT管 撤去	G28LT(隠ぺい)	3	m			
	PF管 撤去	PF-S-16(隠ぺい)	5	m			
	PF管 撤去	PF-S-22(隠ぺい)	8	m			
	PF管 撤去	PF-S-28(隠ぺい)	3	m			
	プルボックス 撤去	SS200x200x100	1	個			
	プルボックス 撤去	SS200x500x200WP	1	個			
	プルボックス 撤去	SS300x500x200WP	2	個			
	プルボックス 撤去	SS500x500x200	1	個			
	天井埋込型スピーカ 撤去	1W	19	個			
	天井埋込型スピーカ 撤去	1W ATT付	19	個			
	壁掛形スピーカ 撤去	1W	17	個			
	壁掛形スピーカ 撤去	1W ATT付	4	個			
	アッテネータ 撤去	1W	23	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複合盤 撤去	A	1	面			
	端子盤 撤去	TB-2-1 200P	1	面			
	端子盤 撤去	TB-2-2 100P	1	面			
	AMアンテナ 撤去		1	本			
	FMアンテナ 撤去		1	本			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-7	映像、音響設備撤去工事						
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	10	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-3C(PF管内)	3	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3P(PF管内)	3	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-20P(PF管内)	5	m			
	CPEVケーブル 撤去	0.9mm-5P(PF管内)	3	m			
	MVVSケーブル 撤去	0.75sq-2C(PF管内)	9	m			
	同軸ケーブル 撤去	5C-FB(PF管内)	7	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(PF管内)	5	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB(PF管内)	11	m			
	PF管 撤去	PF-S-22(隠ぺい)	5	m			
	PF管 撤去	PF-S-28(隠ぺい)	19	m			
	AV調整卓 撤去		1	式			
	スタジオ接続盤 撤去		1	面			
	モニタースピーカ 撤去		2	個			
	スタジオモニタースピーカ 撤去		1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-8	電気時計設備撤去工事						
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	461	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(管内)	4	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-4C(ピット・天井)	30	m			
	子時計 撤去	屋外900φ	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-9	トイレ呼出表示設備撤去工事						
	AEケーブル 撤去	0.9mm-4C(ピット・天井)	12	m			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-10	テレビ共同受信設備撤去工事						
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(ピット・天井)	312	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(管内)	32	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB(管内)	223	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB(露出)	18	m			
	ねじなし電線管 撤去	E39(隠ぺい)	4	m			
	直列ユニット 撤去	中間	18	個			
	直列ユニット 撤去	端末	5	個			
	BSアンテナ 撤去	75cm	1	基			
	アンテナマスト 撤去	3m 自立形	3	基			
	UHFアンテナ 撤去	20EL	1	基			
	VHFアンテナ 撤去	8EL	1	基			
	混合器 撤去	VHF/UHF WP	1	個			
	アンテナマスト 撤去	4m 自立形	1	基			
	VHFアンテナ 撤去	3EL×2	1	基			
	位相調整器		1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-11	自動火災報知設備撤去工事						
	HIV電線 撤去	1.2mm(管内)	1,061	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C(ピット・天井)	317	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C(PF管内)	4	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C(管内)	4	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-4C(管内)	4	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-4C(ピット・天井)	98	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-3P(ピット・天井)	28	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-5P(ピット・天井)	93	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-5P(管内)	3	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-7P(ピット・天井)	22	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-7P(管内)	5	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-15P(ピット・天井)	29	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-5P(ピット・天井)	37	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-7P(ピット・天井)	37	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-7P(管内)	3	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-10P(ピット・天井)	37	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-10P(管内)	3	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-15P(ピット・天井)	37	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-15P(管内)	3	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-20P(ピット・天井)	37	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-20P(管内)	3	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(隠ぺい)	11	m			
	ねじなし電線管 撤去	E25(隠ぺい)	3	m			
	ねじなし電線管 撤去	E31(隠ぺい)	5	m			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100	1	個			
	プルボックス 撤去	SS200x200x100	1	個			
	発信器 撤去	P形1級	8	個			
	表示灯 撤去	一般	8	個			
	差動式スポット型感知器 撤去	2種	36	個			
	定温式スポット型感知器 撤去	1種 防水	4	個			
	光電式スポット型感知器 撤去	2種	15	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-12	自動閉鎖設備撤去工事						
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C(ピット・天井)	2	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-3C(ピット・天井)	46	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3C(管内)	44	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3P(ピット・天井)	98	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-5P(ピット・天井)	58	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-7P(ピット・天井)	27	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-15P(ピット・天井)	31	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(隠ぺい)	44	m			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100	1	個			
	自動閉鎖装置 撤去	ラッチ式リリース	12	個			
	電子ブザー 撤去		2	個			
	光電式スポット型感知器 撤去	3種	8	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-13	ガス漏れ火災警報設備撤去工事						
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C(ピット・天井)	181	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-3C(ピット・天井)	166	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-4C(ピット・天井)	134	m			
	CPEVケーブル 撤去	0.9mm-5P(ピット・天井)	67	m			
	CPEVケーブル 撤去	0.9mm-7P(ピット・天井)	34	m			
	CPEVケーブル 撤去	0.9mm-7P(管内)	2	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-3P(管内)	5	m			
	ねじなし電線管 撤去	E25(隠ぺい)	13	m			
	ガス漏れ表示灯中継器 撤去	都市ガス用	17	個			
	ガス漏れ検知器 撤去	都市ガス用	17	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-2	校舎B解体工事						
2-1	電灯設備撤去工事		1	式			
2-2	コンセント設備撤去工事		1	式			
2-3	幹線設備撤去工事		1	式			
2-4	構内交換設備撤去工事		1	式			
2-5	拡声設備撤去工事		1	式			
2-6	電気時計設備撤去工事		1	式			
2-7	テレビ共同受信設備撤去工事		1	式			
2-8	自動火災報知設備撤去工事		1	式			
2-9	ガス漏れ火災警報設備撤去工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-1	電灯設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1. 6mm(管内)	698	m			
	IV電線 撤去	1. 6mm (PF管内)	11	m			
	IV電線 撤去	2. 0mm(管内)	461	m			
	VVFケーブル 撤去	1. 6mm-2C(ピット・天井)	111	m			
	VVFケーブル 撤去	1. 6mm-3C(ピット・天井)	213	m			
	VVFケーブル 撤去	2. 0mm-3C(ピット・天井)	139	m			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1	8	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×2	2	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×3	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×4	8	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1+1PL15A×1	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×2+1PL15A×1	4	個			
	タンブラスイッチ 撤去	3W15A×1	6	個			
	タンブラスイッチ 撤去	3W15A×2	1	個			
	照明器具C 撤去	FHF32W×1 直付型 FSS9-321	37	個			
	照明器具D 撤去	FHF32W×2 直付型 FSS9-322	69	個			
	照明器具E 撤去	FSS9MPA-322 FHF32W×2 直付型 防雨型	2	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具0 撤去	FL40W×1 壁直付型 コーナーライト	2	個			
	照明器具R 撤去	FHF32W×1 黒板灯 吊下げ形	14	個			
	照明器具W2 撤去	FL40W×1 壁直付形 アクリルカバー付 防雨型	4	個			
	照明器具X1 撤去	FL20W×1 壁直付形 アクリルカバー付	3	個			
	照明器具さ2 撤去	FL10W×1 誘導灯 両面 直付形	2	個			
	照明器具し 撤去	FL10W×1 誘導灯 片面 吊下げ形	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-2	コンセント設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1. 6mm (PF管内)	63	m			
	IV電線 撤去	2. 0mm (管内)	124	m			
	IV電線 撤去	2. 0mm (PF管内)	126	m			
	VVFケーブル 撤去	2. 0mm-2C (ピット・天井)	258	m			
	VVFケーブル 撤去	2. 0mm-3C (ピット・天井)	154	m			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×2	41	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×1 抜け止め	7	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×1 ET付	14	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-3	幹線設備撤去工事						
	IV電線 撤去	5.5sq(管内)	3	m			
	IV電線 撤去	22sq(管内)	9	m			
	分電盤 撤去	LA-1-2	1	面			
	分電盤 撤去	LA-2-3	1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-4	構内交換設備撤去工事						
	EBTケーブル 撤去	0.4mm-2P(ピット・天井)	274	m			
	TKEVケーブル 撤去	0.5mm-10P(管内)	65	m			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100WP	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-5	拡声設備撤去工事						
	HIV電線 撤去	1.2mm(管内)	482	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(管内)	8	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	24	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3C(ピット・天井)	137	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-4C(ピット・天井)	14	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-5C(ピット・天井)	26	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3P(管内)	3	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-5P(管内)	8	m			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100	1	個			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100WP	1	個			
	プルボックス 撤去	SS200x500x200WP	1	個			
	天井埋込形スピーカ 撤去	1W	5	個			
	天井埋込形スピーカ 撤去	1W ATT付	10	個			
	壁掛形スピーカ 撤去	1W	9	個			
	壁掛形スピーカ 撤去	1W ATT付	2	個			
	アッテネータ 撤去	1W	10	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-6	電気時計設備撤去工事						
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	153	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(管内)	3	m			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-7	テレビ共同受信設備撤去工事						
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(ピット・天井)	107	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(管内)	42	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB(ピット・天井)	52	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB(管内)	12	m			
	直列ユニット 撤去	中間	6	個			
	直列ユニット 撤去	端末	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-8	自動火災報知設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.2mm(管内)	476	m			
	HIV電線 撤去	1.2mm(管内)	444	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C(ピット・天井)	24	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-4C(ピット・天井)	20	m			
	発信器 撤去	P形1級	3	個			
	表示灯 撤去	普通	3	個			
	差動式スポット型感知器 撤去	2種	20	個			
	光電式スポット型感知器 撤去	2種	6	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-9	ガス漏れ火災警報設備撤去工事						
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C(ピット・天井)	56	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C(管内)	15	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-3C(ピット・天井)	56	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-3C(管内)	15	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-4C(ピット・天井)	96	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-4C(管内)	11	m			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100	1	個			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100WP	3	個			
	ガス漏れ遮断弁マルチコントローラー収納盤	400x500x120	1	面			
	ガス漏れ表示灯中継器		7	個			
	ガス漏れ検知器	都市ガス用	7	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-3	屋内運動場解体工事						
3-1	電灯設備撤去工事		1	式			
3-2	コンセント設備撤去工事		1	式			
3-3	幹線設備撤去工事		1	式			
3-4	拡声設備撤去工事		1	式			
3-5	映像、音響設備撤去工事		1	式			
3-6	テレビ共同受信設備撤去工事		1	式			
3-7	自動火災報知設備撤去工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-1	電灯設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.6mm(管内)	399	m			
	IV電線 撤去	2.0mm(管内)	802	m			
	IV電線 撤去	5.5sq(管内)	240	m			
	IV電線 撤去	8sq(管内)	9	m			
	VVFケーブル 撤去	1.6mm-3C(ピット・天井)	4	m			
	VVFケーブル 撤去	2.0mm-2C(管内)	9	m			
	VVFケーブル 撤去	2.0mm-2C(ピット・天井)	2	m			
	薄鋼電線管 撤去	19(隠ぺい)	224	m			
	薄鋼電線管 撤去	25(隠ぺい)	4	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(露出)	164	m			
	ねじなし電線管 撤去	E25(露出)	26	m			
	ねじなし電線管 撤去	E31(隠ぺい)	18	m			
	ねじなし電線管 撤去	E31(露出)	9	m			
	二種金属線ぴ 撤去	40x30	10	m			
	プルボックス 撤去	SS150x150x100	2	個			
	プルボックス 撤去	SS200x200x100	3	個			
	丸形露出ボックス 撤去	E19 1方出	4	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	丸形露出ボックス 撤去	E19 2方出	28	個			
	丸形露出ボックス 撤去	E25 1方出	1	個			
	丸形露出ボックス 撤去	E25 2方出	5	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1	4	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×3	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	3W15A×1	4	個			
	フロアプレート 撤去		2	個			
	照明器具A1 撤去	HF400W×1 直付形	30	個			
	照明器具A2 撤去	HF200W×1 直付形	4	個			
	照明器具B 撤去	IL500W×1 直付形	6	個			
	照明器具C 撤去	FL110W×2 直付形	4	個			
	照明器具D 撤去	FL40W×1 直付形	2	個			
	照明器具E 撤去	FL20W×1 直付形	2	個			
	照明器具 撤去	FL40W×1 富士形	4	個			
	照明器具 撤去	FL40W×2 富士形	3	個			
	誘導灯 撤去	FL10W×1 壁付	6	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-2	コンセント設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.6mm(管内)	10	m			
	IV電線 撤去	2.0mm(管内)	22	m			
	薄鋼電線管 撤去	19(隠ぺい)	16	m			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×2	8	個			
	露出コンセント 撤去	2P15A×2	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-3	幹線設備撤去工事						
	IV電線 撤去	60sq(管内)	15	m			
	CV-Tケーブル 撤去	60sq(管内)	2	m			
	GLT管 撤去	G54LT(地中埋設)	2	m			
	ねじなし電線管 撤去	E51(露出)	5	m			
	プルボックス 撤去	SS250x250x200	1	個			
	プルボックス 撤去	SS300x300x200WP	1	個			
	電灯分電盤	屋内運動場	1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-4	拡声設備撤去工事						
	HPケーブル 撤去	1.2mm-2C(管内)	53	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3P(管内)	3	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(露出)	51	m			
	ねじなし電線管 撤去	E25(露出)	3	m			
	一種金属線ぴ 撤去	A形	2	m			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100	4	個			
	壁掛形スピーカ 撤去	10W	1	個			
	ホーンスピーカ 撤去	10W	1	個			
	電源カッタリレー 撤去	2P15A×1	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-5	映像、音響設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.2mm(管内)	30	m			
	MVVSケーブル 撤去	0.75sq-2C(管内)	31	m			
	薄鋼電線管 撤去	19(隠ぺい)	15	m			
	薄鋼電線管 撤去	25(隠ぺい)	6	m			
	薄鋼電線管 撤去	31(隠ぺい)	10	m			
	壁付マイクジャック 撤去	1口	2	個			
	床付マイクジャック 撤去	1口	1	個			
	メインスピーカ 撤去	20W	2	個			
	端子盤 撤去	10P	1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-6	テレビ共同受信設備撤去工事						
	同軸ケーブル 撤去	5C-2V(管内)	5	m			
	薄鋼電線管 撤去	19(隠ぺい)	5	m			
	直列ユニット 撤去	端末	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-7	自動火災報知設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.2mm(管内)	379	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-5P(管内)	18	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-10P(管内)	38	m			
	薄鋼電線管 撤去	19(隠ぺい)	75	m			
	薄鋼電線管 撤去	25(隠ぺい)	56	m			
	空気管 撤去		397	m			
	発信器 撤去	P形1級	2	個			
	表示灯 撤去	普通	2	個			
	警報ベル 撤去	露出	2	個			
	差動式スポット型感知器 撤去	2種	8	個			
	差動式分布型感知器 撤去	1個用	1	個			
	差動式分布型感知器 撤去	2個用	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-4	給食室解体工事						
4-1	電灯設備撤去工事		1	式			
4-2	コンセント設備撤去工事		1	式			
4-3	動力設備撤去工事		1	式			
4-4	構内交換設備撤去工事		1	式			
4-5	拡声設備撤去工事		1	式			
4-6	電気時計設備撤去工事		1	式			
4-7	テレビ共同受信設備撤去工事		1	式			
4-8	自動火災報知設備撤去工事		1	式			
4-9	自動閉鎖設備撤去工事		1	式			
4-10	ガス漏れ火災警報設備撤去工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-1	電灯設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.6mm(管内)	35	m			
	IV電線 撤去	1.6mm(PF管内)	508	m			
	IV電線 撤去	2.0mm(PF管内)	69	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(露出)	14	m			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1	6	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×2	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×4	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1+1PL15A×1	8	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1+1PL15A×2	1	個			
	防水埋込スイッチ 撤去	2P15A	1	個			
	押しボタン 撤去		1	個			
	チャイム 撤去		1	個			
	照明器具A 撤去	FL20W×2 直付形 FSS4-202	1	個			
	照明器具C 撤去	FHF32W×1 直付形 FSS9-321	4	個			
	照明器具D 撤去	FHF32W×2 直付形 FSS9-322	7	個			
	照明器具E 撤去	FSS9MPA-322 FHF32W×2 直付形 防雨型	15	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具F 撤去	FL20W×2 直付形 FSR1-202	1	個			
	照明器具G 撤去	FHF32W×1 直付形 FSR2-321	1	個			
	照明器具U 撤去	FL20W×5 直付形 シーリングライト	1	個			
	照明器具N 撤去	FHF32W×1 直付形 防湿形	1	個			
	照明器具W1 撤去	FL20W×1 壁直付形 アクリルカバー付 防雨型	2	個			
	照明器具X1 撤去	FL20W×1 壁直付形 アクリルカバー付 防雨型	4	個			
	照明器具Y 撤去	FL20W×1 壁直付形 アクリルカバー付 防雨型	1	個			
	照明器具あ 撤去	IL40W×1 シーリングライト	1	個			
	照明器具い 撤去	IL40W×1 シーリングライト	1	個			
	照明器具え2 撤去	FDL27W×1 埋込灯	1	個			
	照明器具き 撤去	FL6W×1 殺菌灯 吊下形	4	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-2	コンセント設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1. 6mm (PF管内)	111	m			
	IV電線 撤去	2. 0mm (PF管内)	238	m			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×2	4	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×1 ET付	3	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×2 ET付	2	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×2 E付 防水	11	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×2 ET付 防水	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-3	動力設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.6mm(管内)	9	m			
	IV電線 撤去	1.6mm(PF管内)	40	m			
	IV電線 撤去	2.0mm(管内)	69	m			
	IV電線 撤去	2.0mm(PF管内)	202	m			
	IV電線 撤去	5.5sq(管内)	23	m			
	IV電線 撤去	5.5sq(PF管内)	38	m			
	IV電線 撤去	8sq(PF管内)	57	m			
	IV電線 撤去	14sq(PF管内)	114	m			
	IV電線 撤去	22sq(管内)	69	m			
	PF管 撤去	PF-S-16(隠ぺい)	40	m			
	PF管 撤去	PF-S-22(隠ぺい)	28	m			
	PF管 撤去	PF-S-28(隠ぺい)	38	m			
	薄鋼電線管 撤去	25(露出)	9	m			
	薄鋼電線管 撤去	31(露出)	6	m			
	ねじなし電線管 撤去	E39(隠ぺい)	23	m			
	プルボックス 撤去	SS150x150x100WP-SUS	4	個			
	プルボックス 撤去	SS200x200x100WP-SUS	4	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	プルボックス 撤去	SS200x200x100WP	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-4	構内交換設備撤去工事						
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	5	m			
	EBTケーブル 撤去	0.4mm-2P(ピット・天井)	3	m			
	EBTケーブル 撤去	0.4mm-2P(管内)	1	m			
	EBTケーブル 撤去	0.4mm-2P(PF管内)	16	m			
	PF管 撤去	PF-S-16(隠ぺい)	16	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(隠ぺい)	1	m			
	玄関子機 撤去		1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-5	拡声設備撤去工事						
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-2C (PF管内)	4	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-3C (PF管内)	12	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-3P (PF管内)	7	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-5P (PF管内)	1	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-5P (ピット・天井)	2	m			
	プルボックス 撤去	SS200x200x100	1	個			
	プルボックス 撤去	SS200x200x100WP	1	個			
	天井埋込形スピーカ 撤去	1W	1	個			
	天井埋込形スピーカ 撤去	1W ATT付	2	個			
	天井埋込防滴型スピーカ 撤去	1W	1	個			
	アッテネータ 撤去	1W	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-6	電気時計設備撤去工事						
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	2	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(管内)	1	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(PF管内)	26	m			
	PF管 撤去	PF-S-16(隠ぺい)	26	m			
	ねじなし電線管 撤去	E25(隠ぺい)	1	m			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-7	テレビ共同受信設備撤去工事						
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(ピット・天井)	3	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(PF管内)	12	m			
	直列ユニット 撤去	端末	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-8	自動火災報知設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.2mm(PF管内)	67	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-2C(管内)	6	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3P(PF管内)	7	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3P(管内)	6	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-7P(ピット・天井)	6	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-7P(PF管内)	15	m			
	CPEVケーブル 撤去	0.9mm-3P(管内)	6	m			
	PF管 撤去	PF-S-28(隠ぺい)	15	m			
	ねじなし電線管 撤去	E31(隠ぺい)	6	m			
	発信器 撤去	P型1級	1	個			
	表示灯 撤去	普通	1	個			
	差動式スポット型感知器 撤去	2種	7	個			
	定温式スポット型感知器 撤去	1種 防水	5	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-9	自動閉鎖設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1. 2mm (PF管内)	4	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-3C (PF管内)	3	m			
	電子ブザー 撤去		1	個			
	光電式スポット型感知器 撤去	3種	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-10	ｶﾞｽ漏れ火災警報設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.2mm (PF管内)	150	m			
	ｶﾞｽ漏れ表示灯中継器 撤去		1	個			
	ｶﾞｽ漏れ検知器 撤去	都市ガス用	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-5	プール解体工事						
5-1	動力設備撤去工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5-1	動力設備撤去工事						
	CVケーブル 撤去	2sq-4C(露出)	6	m			
	EM-CEケーブル 撤去	2sq-4C(管内)	6	m			
	VE管 撤去	VE22(露出)	6	m			
	ろ過ポンプ制御盤 撤去		1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-6	屋外便所解体工事						
6-1	電灯設備撤去工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6-1	電灯設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1.6mm(管内)	45	m			
	VVFケーブル 撤去	2.0mm-2C(ピット・天井)	26	m			
	防水埋込スイッチ 撤去	2P15A	2	個			
	自動点滅器 撤去	3A 100V	1	個			
	照明器具 撤去	FL20W×1 直付形 アクリルカバー付	1	個			
	照明器具 撤去	FL40W×1 直付形	4	個			
	開閉器箱 撤去	MCCB2P30AF/20AT	1	個			
	小 計						