

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-7	外構解体工事						
7-1	電灯設備撤去工事		1	式			
7-2	外灯設備撤去工事		1	式			
7-3	動力設備撤去工事		1	式			
7-4	受変電設備撤去工事		1	式			
7-5	高圧引込設備撤去工事		1	式			
7-6	通信引込設備撤去工事		1	式			
7-7	構内配電線路設備撤去工事		1	式			
7-8	構内通信線路設備撤去工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-1	電灯設備撤去工事						
	IV電線 撤去	1. 6mm(管内)	17	m			
	IV電線 撤去	2. 0mm(管内)	3	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(露出)	8	m			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1	1	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×1 防水	1	個			
	照明器具G	FSR2-321 FHF32W×1 直付形 反射笠付	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-2	外灯設備撤去工事						
	CVケーブル 撤去	5.5sq-2C(管内)	31	m			
	CVケーブル 撤去	5.5sq-2C(FEP管内)	111	m			
	FEP管 撤去	FEP30(地中埋設)	55	m			
	FEP管 撤去	FEP50(地中埋設)	28	m			
	GLT管 撤去	G36LT(地中埋設)	9	m			
	照明器具こ	ポールライト NH110W×1	2	基			
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	27	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	27	m ³			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-3	動力設備撤去工事						
	IV電線 撤去	2.0mm(管内)	36	m			
	CVVケーブル 撤去	1.25sq-4C(管内)	16	m			
	薄鋼電線管 撤去	31(露出)	8	m			
	ねじなし電線管 撤去	E25(露出)	9	m			
	プルボックス 撤去	SS150x150x100WP	2	個			
	電極 撤去	LF-4P	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-4	受変電設備撤去工事						
	高压受電盤 撤去	VCB 12.5KA W900	1	面			
	低压動力盤No.1 撤去	W900	1	面			
	低压動力盤No.2 撤去	W900	1	面			
	低压電灯盤No.1 撤去	W900	1	面			
	低压電灯盤No.2 撤去	W900	1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-5	高圧引込設備撤去工事						
	CVケーブル 撤去	5.5sq-2C(管内)	3	m			
	CVケーブル 撤去	5.5sq-2C(FEP管内)	75	m			
	6KV CV-Tケーブル 撤去	38sq(管内)	78	m			
	FEP管 撤去	FEP30	75	m			
	GLT管 撤去	G28LT(地中埋設)	3	m			
	GLT管 撤去	G70LT(地中埋設)	3	m			
	GLT管 撤去	G82LT(地中埋設)	75	m			
	コンクリート柱 撤去	12-19-3.5kN	1	本			
	PAS 撤去	300A	1	個			
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	31	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	31	m ³			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-6	通信引込設備撤去工事						
	FEP管 撤去	FEP30(地中埋設)	60	m			
	GLT管 撤去	G28LT(地中埋設)	24	m			
	鋼管ポール 撤去	5.9m	1	本			
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	14	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	14	m ³			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-7	構内配電線路設備撤去工事						
	IV電線 撤去	2.0mm (FEP管内)	9	m			
	IV電線 撤去	5.5sq (管内)	1	m			
	IV電線 撤去	5.5sq (FEP管内)	17	m			
	IV電線 撤去	8sq (管内)	5	m			
	IV電線 撤去	14sq (管内)	21	m			
	IV電線 撤去	22sq (管内)	10	m			
	IV電線 撤去	22sq (FEP管内)	10	m			
	IV電線 撤去	38sq (FEP管内)	16	m			
	CVケーブル 撤去	5.5sq-2C (FEP管内)	12	m			
	CVケーブル 撤去	14sq-3C (管内)	16	m			
	CVケーブル 撤去	14sq-3C (FEP管内)	172	m			
	CVTケーブル 撤去	22sq (管内)	13	m			
	CVTケーブル 撤去	22sq (FEP管内)	129	m			
	CVTケーブル 撤去	38sq (管内)	21	m			
	CVTケーブル 撤去	38sq (FEP管内)	161	m			
	CVTケーブル 撤去	60sq (管内)	12	m			
	CVTケーブル 撤去	60sq (FEP管内)	93	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	CVTケーブル 撤去	100sq(管内)	39	m			
	CVTケーブル 撤去	100sq(FEP管内)	280	m			
	FP-Cケーブル 撤去	22sq-3C(FEP管内)	38	m			
	CVVケーブル 撤去	1.25sq-2C(FEP管内)	23	m			
	CVVケーブル 撤去	1.25sq-3C(FEP管内)	23	m			
	CVVケーブル 撤去	1.25sq-5C(FEP管内)	23	m			
	CVVケーブル 撤去	1.25sq-10C(FEP管内)	61	m			
	FEP管 撤去	FEP30(地中埋設)	34	m			
	FEP管 撤去	FEP50(地中埋設)	136	m			
	FEP管 撤去	FEP65(地中埋設)	108	m			
	FEP管 撤去	FEP80(地中埋設)	425	m			
	FEP管 撤去	FEP100(地中埋設)	122	m			
	GLT管 撤去	G36LT(地中埋設)	13	m			
	GLT管 撤去	G42LT(地中埋設)	21	m			
	GLT管 撤去	G54LT(地中埋設)	12	m			
	GLT管 撤去	G70LT(地中埋設)	46	m			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100WP	3	個			
	プルボックス 撤去	SS150x150x100WP	1	個			
	プルボックス 撤去	SS200x200x100WP	2	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	プルボックス 撤去	SS300x300x200WP	4	個			
	プルボックス 撤去	SS400x400x200WP	1	個			
	プルボックス 撤去	SS350x350x200WP	1	個			
	接地極	10 φ 1000L	15	か所			
	地中埋設標	コンクリート製	62	個			
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	144	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	144	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ0.13m ³	1	台			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-8	構内通信線路設備撤去工事						
	CVVケーブル 撤去	1. 25sq-2C(管内)	9	m			
	CVVケーブル 撤去	1. 25sq-3C(管内)	9	m			
	CVVケーブル 撤去	1. 25sq-5C(管内)	9	m			
	CVVケーブル 撤去	1. 25sq-10C(管内)	9	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-2C(管内)	12	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-2C(FEP管内)	115	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-3C(管内)	12	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-3C(FEP管内)	79	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-3P(管内)	4	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-5P(管内)	16	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-5P(FEP管内)	64	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-7P(管内)	4	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-7P(FEP管内)	17	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-10P(管内)	10	m			
	HPケーブル 撤去	1. 2mm-10P(FEP管内)	194	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-3P(管内)	11	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-3P(FEP管内)	33	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-5P(管内)	5	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-5P(FEP管内)	97	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-7P(管内)	10	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-7P(FEP管内)	10	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-10P(管内)	5	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-10P(FEP管内)	97	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-15P(管内)	10	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-15P(FEP管内)	194	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-20P(管内)	5	m			
	CPEVケーブル 撤去	1. 2mm-20P(FEP管内)	97	m			
	TKEVケーブル 撤去	0. 5mm-10P(管内)	5	m			
	TKEVケーブル 撤去	0. 5mm-10P(FEP管内)	97	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB(管内)	16	m			
	同軸ケーブル 撤去	S-7C-FB(FEP管内)	64	m			
	MVVSケーブル 撤去	0. 75sq-2C(FEP管内)	62	m			
	MVVSケーブル 撤去	0. 75sq-2C(管内)	12	m			
	EBTケーブル 撤去	0. 4mm-2P(管内)	4	m			
	EBTケーブル 撤去	0. 4mm-2P(FEP管内)	17	m			
	GLT管 撤去	G16LT(地中埋設)	4	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	GLT管 撤去	G22LT(地中埋設)	15	m			
	GLT管 撤去	G28LT(地中埋設)	16	m			
	GLT管 撤去	G42LT(地中埋設)	21	m			
	GLT管 撤去	G54LT(地中埋設)	3	m			
	GLT管 撤去	G70LT(地中埋設)	5	m			
	FEP管 撤去	FEP30(地中埋設)	353	m			
	FEP管 撤去	FEP50(地中埋設)	64	m			
	FEP管 撤去	FEP65(地中埋設)	270	m			
	FEP管 撤去	FEP80(地中埋設)	161	m			
	地中埋設標 撤去	コンクリート製	6	基			
	接地極 撤去	10φ1000L	1	か所			
	ホーンスピーカ 撤去	20W	2	個			
	スピーカ取付ポール 撤去	5.9m	2	本			
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	142	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	142	m ³			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-8	警報設備撤去工事						
8-1	緊急警報設備撤去工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8-1	緊急警報設備撤去工事						
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	20	m			
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(管内)	3	m			
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-4C(ピット・天井)	65	m			
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-4C(管内)	15	m			
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-3P(ピット・天井)	44	m			
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-5P(管内)	68	m			
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-5P(ピット・天井)	58	m			
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-10P(ピット・天井)	18	m			
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-15P(ピット・天井)	2	m			
	EM-AEケーブル 撤去	1.2mm-15P(管内)	2	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(隠ぺい)	14	m			
	一種金属線ぴ 撤去	A形	8	m			
	一種金属線ぴ 撤去	B形	2	m			
	一種金属線ぴ付属品 撤去	A型 1個用スイッチボックス	16	個			
	プルボックス 撤去	SS150x150x100WP	1	個			
	非常用押しボタン 撤去		11	個			
	警報ベル 撤去		5	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	表示灯 撤去		11	個			
	緊急警報受信機 撤去	10回線	1	面			
	同上電源装置 撤去		1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-9	発生材処理						
	混合廃棄物中間処理		43	m ³			
	蛍光灯器具	FL20W 1灯用	47	台			
	蛍光灯器具	FL20W2灯用	2	台			
	蛍光灯器具	FL20W 4灯用	12	台			
	蛍光灯器具	FL20W5灯用	1	台			
	蛍光灯器具	FL40W1灯用	191	台			
	蛍光灯器具	FL40W2灯用	263	台			
	白熱灯	60W	16	台			
	水銀灯	400W	34	個			
	コンクリート殻	有筋 30cm超え	2	t			
	収集、運搬費	2tコンテナ車 片道25km	1	台			
	収集、運搬費	10tコンテナ車 片道25km	2	台			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KE-10	リサイクル処分						
	蛍光管		185	kg			
	収集、運搬費	リサイクル施設まで	1	台			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E	電気設備改修工事						
E-1	防災施設改修工事		1	式			
E-2	教育センター改修工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-1	防災施設改修工事						
1-1	電灯設備工事		1	式			
1-2	コンセント設備工事		1	式			
1-3	幹線設備工事		1	式			
1-4	動力設備工事		1	式			
1-5	構内交換設備工事		1	式			
1-6	拡声設備工事		1	式			
1-7	電気時計設備工事		1	式			
1-8	テレビ共同受信設備工事		1	式			
1-9	トイレ呼出表示設備工事		1	式			
1-10	自動火災報知設備工事		1	式			
1-11	ガス漏れ火災警報設備工事		1	式			
1-12	機械警備用配管設備工事		1	式			
1-13	発生材処理		1	式			
1-14	リサイクル処分		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-1	電灯設備工事						
	【新設】						
	EM-IE電線	1.6mm(管内)	94	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C(ピット・天井)	8	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-2C(PF管内)	3	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C(管内)	1	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C(PF管内)	5	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm-3C(ピット・天井)	98	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C(ピット・天井)	10	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C(管内)	3	m			
	PF管	PF-S-22(隠ぺい)	8	m			
	ねじなし電線管	E51(露出)塗装共	3	m			
	一種金属線ぴ	A型	1	m			
	アウトレットボックス	中型44	13	個			
	アウトレットボックス	中型54	32	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	2	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ブッシング	2	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 エルボ	2	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1P15A×1	4	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	1PL15A×1	1	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	3W15A×1	5	個			
	タンブラスイッチ(金属プレート付)	4W15A×1	1	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 ET付 抜け止め	1	個			
	天井付コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 抜け止め	2	個			
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク	26	個			
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク 防水	1	個			
	熱線センサ付自動スイッチ	親機	2	台			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機	1	台			
	熱線センサ付自動スイッチ	子機 換気扇接続端子付	2	台			
	熱線センサ付自動スイッチ	換気扇連動型	1	台			
	同上操作ユニット	2回路用	3	台			
	照明器具A430	LSS10-4-30LN	43	個			
	照明器具A465	LSS10-4-65LN	25	個			
	照明器具B430	LRS3-4-30LN	6	個			
	照明器具C05	LRS1-05LN	3	個			
	照明器具C08	LRS1-08LN	3	個			
	照明器具C13	LRS1-13LN	7	個			
	照明器具D206WP	LBF3MP/RP-2-06LN	2	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	照明器具E	LED12.0W 5000K 流し元灯	1	個			
	照明器具HJ-1	K1-LRS11-1	1	個			
	照明器具HJ-3	K1-LRS11-2	10	個			
	照明器具HJ-4	LED 階段灯 人感センサー付 (ON-OFF型)	5	個			
	照明器具HY-C	SH1-FSF20-C	1	個			
	照明器具HY-C (RE)	SH1-FSF20-C リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ付	1	個			
	照明器具HY-B (RE)	SH1-FSF20BL リニューアルﾌﾟﾚｰﾄ付	2	個			
	照明器具TY-C	ST1-FSF22-C	1	個			
	【撤去】						
	IV電線 撤去	1.6mm(管内)	78	m			
	VVFケーブル 撤去	1.6mm-2C(ﾋﾞｯﾄ・天井)	9	m			
	VVFケーブル 撤去	1.6mm-3C(ﾋﾞｯﾄ・天井)	39	m			
	VVFケーブル 撤去	2.0mm-3C(ﾋﾞｯﾄ・天井)	23	m			
	CVケーブル 撤去	5.5sq-2C(ﾋﾞｯﾄ・天井)	19	m			
	位置ボックス 撤去		6	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×3	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	3W15A×1	3	個			
	タンブラスイッチ 撤去	4W15A×1	1	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×1+1PL15A×1	1	個			
	タンブラスイッチ 撤去	1P15A×2+1PL15A×1	2	個			
	タンブラスイッチ 撤去	3W15A×1+1PL15A×1	1	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×1 ET付	1	個			
	天井付コンセント 撤去	2P15A×1 抜け止め	3	個			
	照明器具C 撤去	FHF32W×1 直付形 FSS9-321	19	個			
	照明器具D 撤去	FHF32W×2 直付形 FSS9-322	79	個			
	照明器具G 撤去	FHF32W×1 直付形 FSR2-321	1	個			
	照明器具J 撤去	FRS15-322 FHF32W×2 埋込下面開放	12	個			
	照明器具Q 撤去	FHF32W×1 黒板灯 埋込形	2	個			
	照明器具R 撤去	FHF32W×1 黒板灯 吊下形	6	個			
	照明器具W1 撤去	FL20W×1 壁直付形 アクリルカバー付 防雨型	6	個			
	照明器具X1 撤去	FL20W×1 壁直付形 アクリルカバー付	2	個			
	照明器具え1 撤去	FDL18W×1 埋込灯	4	個			
	照明器具く 撤去	HF40W×1 壁直付形 ブラケットライト	1	個			
	照明器具さ1 撤去	FL10W×1 誘導灯 片面 直付形	2	個			
	照明器具し 撤去	FL10W×1 誘導灯 片面 吊下形	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-2	コンセント設備工事						
	【新設】						
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C(ピット・天井)	101	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C(管内)	10	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm-3C(PF管内)	50	m			
	PF管	PF-S-22(隠ぺい)	50	m			
	一種金属線ぴ	A型	11	m			
	アウトレットボックス	中型44	16	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 1個用スイッチボックス	3	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	4	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ブッシング	7	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ボックスコネクタ	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ジョイントカップリング	3	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×2	6	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 ET付	9	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×2 E・ET付	2	個			
	壁付コンセント(金属プレート付)	2P15A×1 ET付 AC250V	1	個			
	露出コンセント	2P15A×1 ET付	1	個			
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク	3	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【撤去】						
	IV電線 撤去	2.0mm(PF管内)	478	m			
	VVFケーブル 撤去	2.0mm-2C(ピット・天井)	50	m			
	VVFケーブル 撤去	2.0mm-3C(ピット・天井)	162	m			
	PF管 撤去	PF-S-28(隠ぺい)	5	m			
	プルボックス 撤去	SS100x100x100C	24	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×2	3	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×4	1	個			
	壁付コンセント 撤去	2P15A×2 ET付	37	個			
	壁付コンセント 撤去	2P20A×1	13	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-3	幹線設備工事						
	【新設】						
	EM-IE電線	5.5sq(接地線)	46	m			
	EM-IE電線	5.5sq(管内)	6	m			
	EM-IE電線	8sq(接地線)	13	m			
	EM-IE電線	8sq(管内)	6	m			
	EM-IE電線	14sq(接地線)	5	m			
	EM-IE電線	14sq(管内)	5	m			
	EM-CEケーブル	8sq-3C(ピット・天井)	4	m			
	EM-CEケーブル	8sq-3C(管内)	2	m			
	EM-CETケーブル	22sq(ピット・天井)	14	m			
	EM-CETケーブル	22sq(管内)	4	m			
	EM-CETケーブル	38sq(ピット・天井)	47	m			
	EM-CETケーブル	38sq(管内)	6	m			
	EM-CETケーブル	60sq(ピット・天井)	13	m			
	EM-CETケーブル	60sq(管内)	3	m			
	厚鋼電線管	G42(露出)塗装共	3	m			
	厚鋼電線管	G54(露出)塗装共	6	m			
	ねじなし電線管	E51(露出)塗装共	2	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ねじなし電線管	E75(露出)塗装共	2	m			
	HIVE管	HIVE16(露出)	3	m			
	プルボックス	SS500x500x300WP-SUS ET付	1	個			
	接地極	10φ1000L 単独打込	2	か所			
	接地極埋設標	金属製	2	枚			
	防災施設引込開閉器盤		1	面			
	電灯分電盤	LB-1-2 端子盤併設形	1	面			
	電灯動力分電盤	1LP-1	1	面			
	電灯動力分電盤	1LP-2	1	面			
	機械はつり補修	φ100 150mm ダイヤモンドカッター	1	か所			
	レントゲン調査費	調査費	1	日			
	レントゲン調査費	フィルム枚数	1	枚			
	【撤去】						
	IV電線 撤去	5.5sq(管内)	3	m			
	IV電線 撤去	14sq(管内)	15	m			
	IV電線 撤去	22sq(管内)	21	m			
	IV電線 撤去	100sq(管内)	179	m			
	CVケーブル 撤去	14sq-3C(ピット・天井)	5	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	薄鋼電線管 撤去	39(露出)	3	m			
	ねじなし電線管 撤去	E63(隠ぺい)	12	m			
	ねじなし電線管 撤去	E63(露出)	47	m			
	プルボックス 撤去	SS300x300x200WP	1	個			
	プルボックス 撤去	SS400x400x200WP	2	個			
	電灯分電盤 撤去	LB-1-2 外扉・中身のみ	1	面			
	制御盤 撤去	PB-3	1	面			
	制御盤 撤去	PB-4	1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-4	動力設備工事						
	【新設】						
	EM-IE電線	3.5sq(接地線)	22	m			
	EM-IE電線	3.5sq(管内)	3	m			
	EM-CEケーブル	14sq-3C(ピット・天井)	22	m			
	EM-CEケーブル	14sq-3C(管内)	14	m			
	厚鋼電線管	G36(露出)塗装共	11	m			
	ねじなし電線管	E31(露出)塗装共	3	m			
	電動機その他接続材	F2-30 ビニル被覆有 防水	2	か所			
	電動機結線	直入れ起動方式	2	台			
	プルボックス	SS200x200x200WP-SUS ET付	2	個			
	開閉器箱	S-1	1	面			
	開閉器箱	S-2	1	面			
	【撤去】						
	IV電線 撤去	3.5sq(管内)	45	m			
	IV電線 撤去	5.5sq(管内)	113	m			
	IV電線 撤去	14sq(管内)	54	m			
	IV電線 撤去	22sq(管内)	105	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	薄鋼電線管 撤去	25(露出)	26	m			
	薄鋼電線管 撤去	31(露出)	18	m			
	薄鋼電線管 撤去	39(露出)	35	m			
	プルボックス 撤去	SS200x200x100WP	1	個			
	開閉器箱 撤去	S-3 MCCB3P50AF/30AT×1	1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-5	構内交換設備工事						
	【新設】						
	EM-IE電線	5.5sq(接地線)	2	m			
	EM-IE電線	5.5sq(管内)	4	m			
	EM-IE電線	5.5sq(PF管内)	10	m			
	EM-EBTケーブル	0.4mm-2P(ピット・天井)	3	m			
	EM-EBTケーブル	0.4mm-2P(管内)	2	m			
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	10	m			
	PF管	PF-S-28(隠ぺい)	19	m			
	HIVE管	HIVE16(露出)	4	m			
	一種金属線ぴ	A型	2	m			
	導入線	PF管内	19	m			
	プルボックス	SS200x200x100WP-SUS	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 1個用スイッチボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ブッシング	2	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ジョイントカップリング	1	個			
	電話用アウトレット(金属プレート付き)	モジュラジャック6極2心×1	1	個			
	接地極	10φ1000L 単独打込	1	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	接地極埋設標	金属製	1	枚			
	機械はつり補修	φ100 150mm ダイヤモンドカッター	1	か所			
	レントゲン調査費	フィルム枚数	1	枚			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-6	拡声設備工事						
	【新設】						
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク	9	個			
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク 防水	3	個			
	ブランクプレート	φ250 樹脂製	13	個			
	【撤去】						
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3C(管内)	2	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-4C(ピット・天井)	2	m			
	HPケーブル 撤去	1.2m-4C(管内)	4	m			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-5P(管内)	4	m			
	同軸ケーブル 撤去	5C-FB(管内)	4	m			
	ねじなし電線管 撤去	E19(露出)	2	m			
	天井埋込形スピーカ 撤去	1W	11	個			
	天井埋込形スピーカ 撤去	1W ATT付	4	個			
	壁掛形スピーカ 撤去	1W ATT付	2	個			
	ホーンスピーカ 撤去	20W	2	個			
	アッテネータ 撤去	1W	11	個			
	ワイヤレスアンテナ 撤去	UHF帯	1	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	防雨入線カバー 撤去		2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-7	電気時計設備工事						
	【新設】						
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク	10	個			
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク 防水	1	個			
	【撤去】						
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(管内)	8	m			
	子時計 撤去	φ900 壁直付形 屋外形	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-8	テレビ 共同受信設備工事						
	【新設】						
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク	4	個			
	【撤去】						
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(管内)	8	m			
	直列ユニット 撤去	中間	3	個			
	直列ユニット 撤去	端末	2	個			
	増幅器 撤去	UHF、VHF、BS	1	個			
	4分配器 撤去	BS-4D	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-9	トイレ呼出表示設備工事						
	【新設】						
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C(ピット・天井)	5	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C(PF管内)	6	m			
	PF管	PF-S-16(隠ぺい)	6	m			
	アウトレットボックス	中型44	2	個			
	スイッチボックス	3個用	1	個			
	呼出押しボタン	引きひも付き	2	個			
	呼出表示器	1窓 埋込形	1	個			
	電源アダプター		1	個			
	ポリ台		1	個			
	【撤去】						
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	4	m			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-4C(ピット・天井)	5	m			
	AEケーブル 撤去	0.9mm-4C(管内)	4	m			
	呼出押しボタン 撤去	引きひも付き	1	個			
	復帰ボタン 撤去		1	個			
	廊下灯 撤去	ブザー付	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-10	自動火災報知設備工事						
	【新設】						
	EM-HPケーブル	0.9mm-2C(管内)	8	m			
	EM-HPケーブル	0.9mm-10P(管内)	1	m			
	EM-HPケーブル	0.9mm-10P(ピット・天井)	4	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-5P(管内)	4	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-20P(管内)	1	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-20P(ピット・天井)	4	m			
	ねじなし電線管	E19(隠ぺい)	4	m			
	ねじなし電線管	E31(隠ぺい)	4	m			
	一種金属線ぴ	C型	1	m			
	一種金属線ぴ付属品	C型 コーナーボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	C型 ボックスコネクタ	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	C型 ブッシング	1	個			
	警報ベル	露出	3	個			
	定温式ホツト型感知器	1種 防水型	1	個			
	光電式ホツト型感知器	2種 露出 非蓄積	3	個			
	複合盤	P型1級 10回線	1	面			
	機械はつり補修	φ50 150mm ダイヤモンドカッター	2	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	レントゲン調査費	フィルム枚数	2	枚			
	防火区画貫通処理	E19	1	か所			
	防火区画貫通処理	E31	1	か所			
	消防立会検査費	P型1級	1	工事			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-11	ガス漏れ火災警報設備工事						
	【新設】						
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク	6	個			
	【撤去】						
	ガス漏れ表示灯中継器 撤去	都市ガス用	2	個			
	ガス漏れ検知器 撤去	都市ガス用	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-12	機械警備用配管設備工事						
	【新設】						
	フラッシュプレート	金属製 角形 ブランク	10	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-13	発生材処理						
	混合廃棄物中間処理		1	m ³			
	蛍光灯器具	FL20W1灯用	11	台			
	蛍光灯器具	FL40W1灯用	28	台			
	蛍光灯器具	FL40W2灯用	91	台			
	白熱灯	60W	4	台			
	水銀灯	400W	1	台			
	収集、運搬費	4tコンテナ車 片道25km	1	台			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-14	リサイクル処分						
	蛍光管		52	kg			
	収集、運搬費	リサイクル施設まで	1	回			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
E-2	教育センター改修工事						
2-1	構内配電線路設備工事		1	式			
2-2	構内交換設備工事		1	式			
2-3	拡声設備工事		1	式			
2-4	電気時計設備工事		1	式			
2-5	トイレ呼出表示設備工事		1	式			
2-6	テレビ共同受信設備工事		1	式			
2-7	自動火災報知設備工事		1	式			
2-8	発生材処理		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-1	構内配電線路設備工事						
	【新設】						
	EM-IE電線	14sq(管内)	2	m			
	EM-IE電線	14sq(接地線)	6	m			
	EM-CETケーブル	14sq(管内)	2	m			
	EM-CETケーブル	14sq(FEP管内)	52	m			
	EM-CETケーブル	22sq(管内)	2	m			
	EM-CETケーブル	22sq(FEP管内)	52	m			
	EM-CETケーブル	38sq(管内)	28	m			
	EM-CETケーブル	38sq(FEP管内)	52	m			
	EM-CETケーブル	60sq(管内)	2	m			
	EM-CETケーブル	60sq(FEP管内)	43	m			
	HIVE管	HIVE16(露出)	2	m			
	厚鋼電線管	G36(露出) 塗装共	3	m			
	厚鋼電線管	G42(露出) 塗装共	2	m			
	厚鋼電線管	G54(露出) 塗装共	28	m			
	FEP管	FEP40(地中埋設)	16	m			
	FEP管	FEP50(地中埋設)	8	m			
	FEP管	FEP65(地中埋設)	8	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	FEP管付属品	異種管継手[40]	2	個			
	FEP管付属品	異種管継手[50]	1	個			
	FEP管付属品	異種管継手[65]	1	個			
	プルボックス	SS400x400x200WP-SUS ET付	1	個			
	プルボックス	SS400x400x400WP-SUS ET付	1	個			
	地中線埋設標	コンクリート製	1	個			
	ケーブル接続材	CET14sq レジン注入工法	1	個			
	ケーブル接続材	CET22sq レジン注入工法	1	個			
	ケーブル接続材	CET38sq レジン注入工法	1	個			
	ケーブル接続材	CET60sq レジン注入工法	1	個			
	接地極	10φ1000L 単独打込	1	か所			
	接地極埋設標	金属製	1	枚			
	教育センター引込開閉器盤		1	面			
	埋設標識シート	2倍長	8	m			
	根切り(機械)	バックホウ0.13m ³	4	m ³			
	埋戻し(機械)	バックホウ0.13m ³	4	m ³			
	機械はつり補修	φ100 150mm ダイヤモンドカッター	4	か所			
	【撤去】						
	CV-Tケーブル 撤去	38sq(架空)	100	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	メッセンジャーワイヤ 撤去	22sq	50	m			
	パンザーマスト 撤去	8m	1	本			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-2	構内交換設備工事						
	【新設】						
	EM-EBTケーブル	0.4mm-2P(ピット・天井)	45	m			
	EM-EBTケーブル	0.4mm-2P(管内)	8	m			
	一種金属線ぴ	A型	8	m			
	一種金属線ぴ付属品	A型 1個用スイッチボックス	2	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	5	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ジャンクションボックス	5	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ブッシング	12	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ジョイントカップリング	2	個			
	機械はつり補修	φ50 150mm タイヤモンタッカッター	1	か所			
	レントゲン調査費	調査費	1	日			
	レントゲン調査費	フィルム枚数	1	枚			
	【撤去】						
	電話用アウトレット 取外し再取付	モジュラージャック6極4心×1	2	個			
	EBTケーブル 撤去	0.4mm-2P(ピット・天井)	15	m			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-3	拡声設備工事						
	【新設】						
	EM-HPケーブル	1.2mm-3C(ピット・天井)	15	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-3C(管内)	3	m			
	一種金属線ぴ	B型	3	m			
	一種金属線ぴ付属品	B型 コーナーボックス	3	個			
	一種金属線ぴ付属品	B型 ジャンクションボックス	3	個			
	一種金属線ぴ付属品	B型 ブッシング	6	個			
	接続端子盤パネル	10P EIAラック 4U	1	枚			
	ブランクパネル	EIAラック 7U	1	枚			
	機械はつり補修	φ50 150mm タイヤモンタッカッター	1	か所			
	レントゲン調査費	フィルム枚数	1	枚			
	【撤去】						
	天井埋込型スピーカ 取外し再取付	1W	1	個			
	HPケーブル 撤去	1.2mm-3C(ピット・天井)	6	m			
	非常・業務切換リレーユニット 撤去	30回線	1	個			
	非常リモコン 撤去	20回線	1	個			
	小 計						