

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-4	電気時計設備工事						
	【新設】						
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C(ピット・天井)	16	m			
	EM-AEケーブル	1.2mm-2C(管内)	5	m			
	一種金属線ぴ	A型	3	m			
	一種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ジョイントカップリング	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ブッシング	1	個			
	【撤去】						
	子時計 取外し再取付	壁直付型 φ310	1	個			
	AEケーブル 撤去	1.2mm-2C(ピット・天井)	8	m			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-5	トイレ呼出表示設備工事						
	【新設】						
	呼出押しボタン	引きひも付き	1	個			
	廊下灯	ブザー付	1	個			
	復帰ボタン		1	個			
	トイレ呼出表示器	1窓 壁掛形	1	面			
	【撤去】						
	呼出押しボタン 撤去	引きひも付き	1	個			
	廊下灯 撤去	ブザー付	1	個			
	復帰ボタン 撤去		1	個			
	トイレ呼出表示器 撤去	1窓 盤組込形	1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-6	テレビ 共同受信設備工事						
	【新設】						
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB(ピット・天井)	14	m			
	EM-同軸ケーブル	S-5C-FB(管内)	5	m			
	EM-同軸ケーブル	S-7C-FB(ピット・天井)	15	m			
	EM-同軸ケーブル	S-7C-FB(管内)	28	m			
	厚鋼電線管	G36(露出)塗装共	13	m			
	一種金属線ぴ	A型	3	m			
	一種金属線ぴ	B型	2	m			
	プルボックス	SS200x200x200WP-SUS	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 1個用スイッチボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ブッシング	2	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ジョイントカップリング	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	B型 コーナーボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	B型 ジャンクションボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	B型 ブッシング	2	個			
	テレビアンテナ	AU-2 全帯域	1	組			
	パラボラアンテナ	SHA-75	1	本			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	アンテナマスト	壁面取付 3m	1	基			
	アンテナマスト	ANT-2	1	基			
	増幅器	SH・UF-1	1	個			
	2分配器	SH-D2	1	個			
	高所作業車	トラック架装リフト フーム型 12m	1	日			
	【撤去】						
	直列ユニット 取外し再取付	端末	1	個			
	同軸ケーブル 撤去	S-5C-FB(ピット・天井)	12	m			
	増幅器 撤去	UHF、VHF、BS	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-7	自動火災報知設備工事						
	【新設】						
	EM-AEケーブル	0.9mm-2C(ピット・天井)	4	m			
	EM-AEケーブル	0.9mm-3C(ピット・天井)	4	m			
	EM-HPケーブル	0.9mm-5P(ピット・天井)	17	m			
	EM-HPケーブル	0.9mm-5P(管内)	2	m			
	EM-HPケーブル	1.2mm-2C(ピット・天井)	4	m			
	EM-FCPEEケーブル	1.2mm-3P(管内)	22	m			
	厚鋼電線管	G22(露出)塗装共	22	m			
	一種金属線ぴ	A型	2	m			
	プルボックス	SS150x150x100WP-SUS	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 コーナーボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ジャンクションボックス	1	個			
	一種金属線ぴ付属品	A型 ブッシング	1	個			
	警報ベル	露出	2	個			
	複合盤	GP型1級15回線	1	面			
	弱电総合盤		1	面			
	配線用遮断器	MCCB2P50AF/20AT	1	個			
	消防立会試験費	P型1級	1	工事			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	【撤去】						
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-10P(ピット・天井)	4	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-15P(ピット・天井)	4	m			
	CPEVケーブル 撤去	1.2mm-20P(ピット・天井)	4	m			
	副受信機 撤去	自立形 90回線	1	面			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-8	発生材処理						
	混合廃棄物中間処理		1	m ³			
	収集、運搬費	4tコンテナ車 片道25km	1	台			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械設備工事						
KM	機械設備解体工事		1	式			
M	機械設備改修工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM	機械設備解体工事						
KM-1	校舎A解体工事		1	式			
KM-2	校舎B解体工事		1	式			
KM-3	屋内運動場解体工事		1	式			
KM-4	給食室解体工事		1	式			
KM-5	プール解体工事		1	式			
KM-6	屋外便所解体工事		1	式			
KM-7	発生材処理		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-1	校舎A解体工事						
1-1	衛生器具設備撤去		1	式			
1-2	給水設備撤去		1	式			
1-3	排水設備撤去		1	式			
1-4	屋外排水設備撤去		1	式			
1-5	給湯設備撤去		1	式			
1-6	消火設備撤去		1	式			
1-7	ガス設備撤去		1	式			
1-8	空調設備撤去		1	式			
1-9	換気設備撤去		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-1	衛生器具設備撤去						
	和風大便器撤去	FV	21	組			
	耐火カバー撤去		16	組			
	洋風便器撤去	FV	10	組			
	小便器撤去	壁掛形	24	組			
	小便器撤去	ストール形	2	組			
	洗面器撤去		23	組			
	化粧鏡撤去		23	枚			
	湯水混合栓撤去		1	個			
	水栓類撤去	13mm	48	個			
	手洗器撤去		3	組			
	洗濯機パン撤去		1	組			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-2	給水設備撤去						
	ポンプ室付受水槽撤去	WT-1-B 鋼板製 (4+2) × 6 × 2H	1	基			
	自動給水装置撤去	PW-1-B 100φ × 780L/min × 38m × 3.7kW × 3	1	組			
	搬出費		1	式			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 地中配管 20A	51	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 地中配管 25A	33	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 地中配管 30A	29	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 地中配管 50A	37	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 地中配管 80A	56	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 地中配管 100A	62	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 20A	71	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 25A	8	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 32A	4	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 40A	14	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 80A	16	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 100A	56	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 20A	183	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 25A	108	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 32A	15	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	水道用硬質塩化ビニルライン管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 40A	9	m			
	水道用硬質塩化ビニルライン管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 50A	9	m			
	水道用硬質塩化ビニルライン管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 65A	14	m			
	水道用硬質塩化ビニルライン管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 80A	20	m			
	水道用硬質塩化ビニルライン管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 100A	13	m			
	仕切弁撤去	20A	10	個			
	仕切弁撤去	25A	1	個			
	仕切弁撤去	32A	2	個			
	仕切弁撤去	50A	5	個			
	仕切弁撤去	65A	1	個			
	仕切弁撤去	80A	9	個			
	仕切弁撤去	100A	4	個			
	逆止弁撤去	20A	1	個			
	自動エア抜き弁撤去	20A	1	個			
	フレキシブル継手撤去	20A	1	個			
	フレキシブル継手撤去	50A	3	個			
	フレキシブル継手撤去	80A	4	個			
	フレキシブル継手撤去	100A	1	個			
	定水位弁撤去	80A	2	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ボールタップ撤去	20A	3	個			
	弁柵撤去	VC-P	4	組			
	弁柵撤去	VC-1	2	組			
	弁柵撤去	VC-3	4	組			
	弁柵撤去	VC-5	5	組			
	保温材撤去		1	式			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-3	排水設備撤去						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 50A	18	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 65A	61	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 100A	10	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 40A	9	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 50A	32	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 75A	7	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 100A	26	m			
	排水用耐火二層管撤去	屋内一般 40A	1	m			
	排水用耐火二層管撤去	屋内一般 65A	17	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 40A	13	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 50A	92	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 65A	34	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 75A	28	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 100A	91	m			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 50A	6	m			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 65A	7	m			
	通気用耐火二層管撤去	屋内一般 75A	7	m			
	通気用耐火二層管撤去	機械室・便所 40A	34	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	通気用耐火二層管撤去	機械室・便所 50A	16	m			
	通気用耐火二層管撤去	機械室・便所 65A	29	m			
	通気用耐火二層管撤去	機械室・便所 75A	16	m			
	通気用耐火二層管撤去	機械室・便所 100A	3	m			
	床上掃除口撤去	COA 65	3	個			
	床上掃除口撤去	COB 50	6	個			
	床上掃除口撤去	COB 100	12	個			
	床排水トラップ 撤去	T5A 50	4	個			
	床排水トラップ 撤去	T5B 50	8	個			
	流し排水トラップ 撤去	T14B 50	22	個			
	流し排水トラップ 撤去	T14B 65	1	個			
	通気金物撤去	VC-50	1	個			
	通気金物撤去	VC-80	1	個			
	通気金物撤去	VC-100	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-4	屋外排水設備撤去						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 地中配管 75A	2	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 地中配管 100A	101	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 地中配管 150A	275	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 地中配管 200A	39	m			
	汚水桝撤去	450×450 ～500H	2	か所			
	汚水桝撤去	450×450 ～600H	3	か所			
	汚水桝撤去	600×600 ～700H	8	か所			
	汚水桝撤去	600×600 ～800H	5	か所			
	汚水桝撤去	600×600 ～1000H	2	か所			
	汚水桝撤去	600×600 ～1100H	1	か所			
	汚水桝撤去	600×600 ～1200H	10	か所			
	汚水桝撤去	900φ ～1400H	1	か所			
	汚水桝撤去	900φ ～1500H	1	か所			
	汚水桝撤去	900φ ～1600H	1	か所			
	雨水桝撤去	300×300 ～450H	6	か所			
	雨水桝撤去	450×450 ～500H	1	か所			
	雨水桝撤去	450×450 ～600H	10	か所			
	雨水桝撤去	600×600 ～900H	1	か所			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	雨水桝撤去	600×600 ～1000H	1	か所			
	雨水桝撤去	600×600 ～1200H	7	か所			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-5	給湯設備撤去						
	ガス瞬間湯沸器撤去	壁掛形 24号	1	台			
	ガス瞬間湯沸器撤去	壁掛形 5号	1	台			
	耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(HTLP) 屋内一般 20A	10	m			
	保温材撤去		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-6	消火設備撤去						
	消火ポンプ撤去	PF-1-B 65φ×300L/min×55m×5.5kW	1	台			
	消防用水槽撤去	FT-1-B 鋼板製 1.0×1.0×1.0H	1	台			
	屋内消火栓撤去	埋込型	8	組			
	搬出費		1	式			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 32A	1	m			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 40A	1	m			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 50A	1	m			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 65A	134	m			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	機械室・便所 65A	10	m			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	地中配管 65A	94	m			
	仕切弁撤去	32A	1	個			
	仕切弁撤去	65A	2	個			
	逆止弁撤去	65A	1	個			
	フレキシブル継手撤去	65A	1	個			
	SUS製防虫網撤去	50A	1	個			
	弁柵撤去	VC-3	1	個			
	保温材撤去		1	式			
	土工事		1	式			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-7	ガス設備撤去						
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 20A	42	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 25A	43	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 32A	181	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 40A	50	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 50A	32	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 65A	8	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 80A	23	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	地中配管 20A	12	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	地中配管 50A	5	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	地中配管 100A	68	m			
	ガスコック撤去	13A	30	個			
	ガスコック撤去	20A	3	個			
	ガスコック撤去	50A	6	個			
	ガスコック撤去	100A	1	個			
	緊急遮断弁撤去	50A	2	個			
	ヒューズコック撤去	9.5mm	1	個			
	弁柵撤去	VC-3	2	個			
	土工事		1	式			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-8	空調設備撤去						
	パッケージエアコン撤去	PAC-2-B カセット形 冷房能力：9.0kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	PAC-4-B 天吊ツイン形 冷房能力：18000kcal/h	1	組			
	パッケージエアコン撤去	PAC-7-B カセット形 冷房能力：6.3kW	1	組			
	ガス温風暖房機撤去	GC-1-B 暖房能力：8000kcal/h	30	台			
	冷媒用被覆銅管撤去	9.5φ	135	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	12.7φ	3	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	15.9φ	48	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	19.1φ	88	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	25.4φ	3	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 25A	18	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 30A	57	m			
	保温材撤去		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-9	換気設備撤去						
	天井扇撤去	F-1-B 150φ×400m3/h×10mmAq×74W	8	台			
	天井扇撤去	F-2-B 150φ×330m3/h×10mmAq×74W	1	台			
	天井扇撤去	F-3-B 100φ×30m3/h×8mmAq×8.4W	2	台			
	天井扇撤去	F-4-B 150φ×210m3/h×6mmAq×25W	3	台			
	換気扇撤去	F-5-B 200φ×180m3/h×17W	1	台			
	換気扇撤去	F-6-B 200φ×500m3/h×22W	1	台			
	天井扇撤去	F-7-B 150φ×360m3/h×10mmAq×74W	1	台			
	天井扇撤去	F-8-B 100φ×120m3/h×6mmAq×22W	5	台			
	レンジフードファン撤去	F-9-B 150φ×540m3/h×16mmAq×126W	1	台			
	スパイラルダクト撤去	100φ	12	m			
	スパイラルダクト撤去	150φ	97	m			
	制気口撤去	HS 200×200	1	個			
	ベントキャップ撤去	100φ	7	個			
	ベントキャップ撤去	150φ	14	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-2	校舎B解体工事						
2-1	衛生器具設備撤去		1	式			
2-2	給水設備撤去		1	式			
2-3	排水設備撤去		1	式			
2-4	屋外排水設備撤去		1	式			
2-5	消火設備撤去		1	式			
2-6	ガス設備撤去		1	式			
2-7	換気設備撤去		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-1	衛生器具設備撤去						
	和風大便器撤去	FV	10	組			
	耐火カバー撤去		5	組			
	洋風便器撤去	FV	4	組			
	小便器撤去	壁掛形	12	組			
	洗面器撤去		8	組			
	化粧鏡撤去		8	枚			
	水栓類撤去	13mm	24	個			
	散水栓撤去	BOX共	5	組			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-2	給水設備撤去						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 地中配管 20A	66	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 地中配管 25A	80	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 地中配管 80A	44	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 20A	42	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 25A	33	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 32A	14	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 40A	4	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 50A	5	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 65A	15	m			
	仕切弁撤去	20A	3	個			
	仕切弁撤去	25A	1	個			
	仕切弁撤去	65A	2	個			
	自動エア抜き弁撤去	20A	1	個			
	弁柵撤去	VC-P	3	組			
	保温材撤去		1	式			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-3	排水設備撤去						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 40A	7	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 50A	20	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 65A	14	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 75A	8	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 100A	21	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 40A	4	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 50A	22	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 65A	2	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 75A	11	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 100A	25	m			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 40A	2	m			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 50A	5	m			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 65A	7	m			
	通気用耐火二層管撤去	機械室・便所 40A	5	m			
	通気用耐火二層管撤去	機械室・便所 50A	25	m			
	通気用耐火二層管撤去	機械室・便所 65A	17	m			
	通気用耐火二層管撤去	機械室・便所 100A	3	m			
	床上掃除口撤去	COA 65	1	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	床上掃除口撤去	COB 50	2	個			
	床上掃除口撤去	COB 80	2	個			
	床上掃除口撤去	COB 100	7	個			
	床排水トラップ 撤去	T5A 65	4	個			
	床排水トラップ 撤去	T5B 50	10	個			
	流し排水トラップ 撤去	T14B 50	2	個			
	通気金物撤去	VC-100	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-4	屋外排水設備撤去						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 地中配管 100A	22	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 地中配管 150A	15	m			
	汚水柵撤去	300×300 ～450H	3	か所			
	汚水柵撤去	450×450 ～600H	2	か所			
	汚水柵撤去	600×600 ～800H	1	か所			
	汚水柵撤去	600×600 ～900H	2	か所			
	雨水柵撤去	450×450 ～500H	1	か所			
	雨水柵撤去	450×450 ～600H	7	か所			
	雨水柵撤去	600×600 ～1100H	1	か所			
	雨水柵撤去	600×600 ～1200H	6	か所			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-5	消火設備撤去						
	屋内消火栓撤去	埋込型	3	組			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 50A	14	m			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 65A	48	m			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	地中配管 65A	34	m			
	保温材撤去		1	式			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-6	ガス設備撤去						
	ガス温風暖房機撤去	GC-1-A 暖房能力：8000kcs1/h	12	台			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 20A	7	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 25A	10	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 32A	42	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 50A	5	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	地中配管 80A	26	m			
	ガスコック撤去	13A	6	個			
	ガスコック撤去	50A	2	個			
	緊急遮断弁撤去	50A	2	個			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2-7	換気設備撤去						
	天井扇撤去	F-1-A 150φ×400mm ³ /h×10mmAq×74W	4	台			
	天井扇撤去	F-8-A 150φ×220mm ³ /h×5mmAq×25W	1	台			
	スパイラルダクト撤去	150φ	12	m			
	ベントキャップ撤去	150φ	5	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-3	屋内運動場解体工事						
3-1	消火設備撤去		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3-1	消火設備撤去						
	屋内消火栓撤去	埋込型	2	組			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 50A	14	m			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	地中配管 50A	57	m			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	地中配管 65A	15	m			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-4	給食室解体工事						
4-1	衛生器具設備撤去		1	式			
4-2	給水設備撤去		1	式			
4-3	排水設備撤去		1	式			
4-4	給湯設備撤去		1	式			
4-5	消火設備撤去		1	式			
4-6	ガス設備撤去		1	式			
4-7	空調設備撤去		1	式			
4-8	換気設備撤去		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-1	衛生器具設備撤去						
	洋風便器撤去	FV	1	組			
	手洗器撤去		1	組			
	洗面器撤去		4	組			
	化粧鏡撤去		4	枚			
	水栓類撤去	13mm	42	個			
	散水栓撤去	BOX共	8	組			
	掃除流し撤去		1	組			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-2	給水設備撤去						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 屋内一般 20A	50	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 屋内一般 25A	32	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 屋内一般 30A	7	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 屋内一般 40A	4	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 屋内一般 50A	24	m			
	仕切弁撤去	20A	4	個			
	仕切弁撤去	50A	2	個			
	弁柵撤去	VC-3	2	組			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-3	排水設備撤去						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 40A	16	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 50A	39	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 65A	27	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 75A	1	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 100A	40	m			
	床上掃除口撤去	COA 65	1	個			
	床上掃除口撤去	COB 100	1	個			
	床排水トラップ 撤去	T5A 50	3	個			
	床排水トラップ 撤去	T5A 65	4	個			
	床排水トラップ 撤去	T5A 100	1	個			
	共栓撤去	50	1	個			
	目皿撤去	50	3	個			
	目皿撤去	100	3	個			
	グリストラップ撤去	SUS製 140L	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-4	給湯設備撤去						
	ガス瞬間湯沸器撤去	床置形 150号	1	台			
	耐熱性硬質塩化ビニルインソク鋼管撤去	(HTLP) 屋内一般 20A	33	m			
	耐熱性硬質塩化ビニルインソク鋼管撤去	(HTLP) 屋内一般 25A	24	m			
	耐熱性硬質塩化ビニルインソク鋼管撤去	(HTLP) 屋内一般 32A	3	m			
	耐熱性硬質塩化ビニルインソク鋼管撤去	(HTLP) 屋内一般 40A	2	m			
	耐熱性硬質塩化ビニルインソク鋼管撤去	(HTLP) 屋内一般 50A	19	m			
	仕切弁撤去	20A	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-5	消火設備撤去						
	屋内消火栓撤去	露出型	1	組			
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 65A	10	m			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-6	ガス設備撤去						
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 20A	6	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 50A	23	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 80A	12	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 100A	20	m			
	ガスコック撤去	20A	4	個			
	ガスコック撤去	80A	1	個			
	ガスコック撤去	100A	1	個			
	緊急遮断弁撤去	50A	1	個			
	弁柵撤去	VC-3	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-7	空調設備撤去						
	ルームエアコン撤去	PAC-8-C 壁掛形 冷房能力：3.2kW	1	組			
	冷媒用被覆銅管撤去	6.4φ	3	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	12.7φ	3	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 25A	3	m			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4-8	換気設備撤去						
	天井扇撤去	F-12-C 100φ×60m ³ /h×9mmAq×13W	1	台			
	天井扇撤去	F-13-C 150φ×250m ³ /h×12mmAq×42W	2	台			
	天井扇撤去	F-14-C 150φ×150m ³ /h×8mmAq×25W	2	台			
	天井扇撤去	F-8-C 100φ×120m ³ /h×6mmAq×22W	1	台			
	天井扇撤去	F-10-C 二室用 100φ×60m ³ /h×8mmAq×15W	1	台			
	天井扇撤去	F-11-C 100φ×50m ³ /h×53mmAq×8.4W	1	台			
	片吸込型シロッコファン撤去	EF-1-C NO.3・1/2×12000m ³ /h×30mmAq×3.7kW	1	台			
	片吸込型シロッコファン撤去	EF-2-C NO.3×7800m ³ /h×30mmAq×2.2kW	1	台			
	撤去搬出費		1	式			
	長方形ダクト撤去	0.5mm	11	m ²			
	長方形ダクト撤去	0.6mm	27	m ²			
	長方形ダクト撤去	0.8mm	30	m ²			
	スパイラルダクト撤去	100φ	32	m			
	スパイラルダクト撤去	150φ	22	m			
	制気口撤去	HS 300×300	2	個			
	ダンパー類撤去	FVD 500×300	5	個			
	ダンパー類撤去	FVD 600×500	1	個			
	ダンパー類撤去	VD 900×500	1	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ダンパー類撤去	VD 600×500	1	個			
	ベントキャップ撤去	100φ	3	個			
	ベントキャップ撤去	150φ	4	個			
	排気フード撤去	8500×1200×900H	1	個			
	排気フード撤去	3300×1200×800H	1	個			
	排気フード撤去	2100×1200×800H	1	個			
	保温材撤去		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5-1	衛生器具設備撤去						
	和風大便器撤去	ロータンク	5	組			
	小便器撤去	壁掛形	2	組			
	洗面器撤去		4	組			
	化粧棚撤去		4	個			
	化粧鏡撤去		4	枚			
	水栓類撤去	13mm	9	個			
	散水栓撤去	BOX共	2	組			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5-2	給水設備撤去						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 20A	51	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 25A	21	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 40A	6	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 50A	17	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 20A	23	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 25A	2	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 地中配管 40A	2	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 地中配管 50A	14	m			
	仕切弁撤去	40A	1	個			
	不凍止水栓撤去	25A	2	個			
	弁柵撤去	VC-P	2	個			
	弁柵撤去	VC-1	1	個			
	保温材撤去		1	式			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5-3	排水設備撤去						
	排水鋳鉄管撤去	機械室・便所 50A	4	m			
	排水鋳鉄管撤去	機械室・便所 100A	10	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VU) 機械室・便所 50A	19	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VU) 機械室・便所 65A	3	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VU) 機械室・便所 75A	86	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VU) 機械室・便所 100A	19	m			
	排水鉛管撤去	機械室・便所 30A	4	m			
	排水鉛管撤去	機械室・便所 50A	2	m			
	排水鉛管撤去	機械室・便所 75A	5	m			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 50A	15	m			
	排水ヒューム管撤去	地中配管 100A	65	m			
	排水ヒューム管撤去	地中配管 200A	23	m			
	床上掃除口撤去	COA 80	1	個			
	床上掃除口撤去	COA 100	1	個			
	床排水トラップ [®] 撤去	T5A 50	3	個			
	排水目皿撤去	40A	2	個			
	排水目皿撤去	65A	1	個			
	平形排水目皿撤去	50A	12	個			