

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	共栓撤去	65A	2	個			
	オーバーフロー金具撤去	50A	12	個			
	通気金物撤去	VC-50	2	個			
	汚水桝撤去	450×450 ～600H	3	か所			
	汚水桝撤去	600×600 ～800H	1	か所			
	汚水桝撤去	600×600 ～1000H	2	か所			
	雨水桝撤去	360×360 ～600H	1	か所			
	雨水桝撤去	450×450 ～600H	1	か所			
	雨水桝撤去	600×600 ～900H	2	か所			
	雨水桝撤去	600×600 ～1000H	2	か所			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5-4	プールろ過設備						
	プールろ過循環装置撤去	ろ過能力：48m ³ /h	1	台			
	機器搬出費		1	式			
	ろ過用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 30A	4	m			
	ろ過用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 50A	14	m			
	ろ過用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 65A	14	m			
	ろ過用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 75A	33	m			
	ろ過用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 100A	26	m			
	ろ過用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 150A	34	m			
	仕切弁撤去	150A	1	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-6	屋外便所解体工事						
6-1	衛生器具設備撤去		1	式			
6-2	給水設備撤去		1	式			
6-3	排水設備撤去		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6-1	衛生器具設備撤去						
	和風大便器撤去	FV	4	組			
	小便器撤去	ストール形	3	組			
	洗面器撤去		2	組			
	掃除流し撤去		2	組			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6-2	給水設備撤去						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 機械室・便所 20A	14	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 機械室・便所 25A	8	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 機械室・便所 30A	4	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(HIVP) 機械室・便所 40A	3	m			
	仕切弁撤去	40A	2	個			
	弁柵撤去	VC-1	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6-3	排水設備						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 50A	9	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 65A	3	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 75A	6	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 100A	10	m			
	床上掃除口撤去	COA 100	2	個			
	床排水トラップ撤去	T5A 50	2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
KM-7	発生材処理						
7-1	発生材運搬費		1	式			
7-2	発生材処理費		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-1	発生材運搬費						
	発生材運搬費	4t車、25Km	33	回			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7-2	発生材処理費						
	発生材処理費	コンクリート塊	39	m3			
	発生材処理費	廃プラスチック類	3	m3			
	発生材処理費	陶器くず	12	m3			
	発生材処理費	混合廃棄物(保温材)	6	m3			
	発生材処理費	金属くず	22	m3			
	アスベスト処理費	石綿含有産業廃棄物(安定型)	1	m3			
	フロン破壊回収費	冷房能力:20.0kW	1	台			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M	機械設備改修工事						
M-1	防災施設改修工事		1	式			
M-2	教育センター改修工事		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-1	防災施設改修工事						
1-1	衛生器具設備工事		1	式			
1-2	給水設備工事		1	式			
1-3	排水設備工事		1	式			
1-4	屋外排水設備工事		1	式			
1-5	給湯設備工事		1	式			
1-6	空調設備工事		1	式			
1-7	換気設備工事		1	式			
1-8	撤去工事（衛生器具設備）		1	式			
1-9	撤去工事（給水設備）		1	式			
1-10	撤去工事（排水設備）		1	式			
1-11	撤去工事（屋外排水設備）		1	式			
1-12	撤去工事（消火設備）		1	式			
1-13	撤去工事（ガス設備）		1	式			
1-14	撤去工事（空調設備）		1	式			
1-15	撤去工事（換気設備）		1	式			
1-16	発生材処理		1	式			
	合 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-1	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CFS498BMC	3	組			
	手すり	T112CL9	2	組			
	コンパクトトイレパッド	UADAK11L1A1BD2BA	1	組			
	ユニバーサルシート	EWCS20ARS	1	組			
	ベビーチェア	YKA15S	1	組			
	化粧鏡	YM6090F	1	枚			
	小便器セット	ZAUN21B	1	組			
	手すり	T115CU3R	1	組			
	洗面器用自動水栓	TLE26SS1A	2	個			
	洗面器用排水金具	TLDP2105JA	2	個			
	化粧鏡	YM4575F	2	枚			
	混合水栓	T336DR	1	個			
	マルチシンク	SK510D	1	組			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-2	給水設備工事						
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 20A	21	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 25A	5	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 32A	3	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	機械室・便所 40A	6	m			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	地中配管 40A	1	m			
	仕切弁	10K 20A	1	個			
	仕切弁	10K 40A	2	個			
	弁柵	VC-1	1	個			
	はつり補修	150mm 63φ 75φ 100φ ダイヤモンドカッター	1	式			
	保温工事		1	式			
	土工事		1	式			
	レントゲン調査	調査費用	1	日			
	レントゲン調査	箇所（フィルム枚数）	12	枚			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-3	排水設備工事						
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管	(RF-VP) 機械室・便所 40A	2	m			
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管	(RF-VP) 機械室・便所 50A	9	m			
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管	(RF-VP) 機械室・便所 75A	3	m			
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管	(RF-VP) 機械室・便所 100A	12	m			
	通気・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管	(RF-VP) 機械室・便所 50A	8	m			
	床上掃除口	COA 100	1	個			
	通気金物	VC-50	1	個			
	はつり補修	150mm 63φ 75φ 125φ 150φ ダイヤモンドカッター	1	式			
	レントゲン調査	調査費用	1	日			
	レントゲン調査	箇所（フィルム枚数）	12	枚			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-4	屋外排水設備工事						
	排水・リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管	(RS-VU) 地中配管 150A	72	m			
	塩ビ製小口径汚水桝	90L-100×200 500H	1	組			
	塩ビ製小口径雨水桝	90L-150×300 500H	2	組			
	塩ビ製小口径雨水桝	90L-150×300 800H	3	組			
	塩ビ製小口径雨水桝	90L-150×300 1200H	1	組			
	塩ビ製小口径雨水桝	90Y-150×300 1200H	3	組			
	塩ビ製小口径雨水桝	ST-150×300 800H	2	組			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-5	給湯設備工事						
	電気温水器	EWH-1 床置型貯湯式 20L	1	台			
	取付費		1	台			
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	屋内一般 20A	2	m			
	保温工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-6	空調設備工事						
	パッケージエアコン	ACP-1 カセットツイン形 冷房能力：25.0kW	1	組			
	パッケージエアコン	ACP-2 カセットツイン形 冷房能力：25.0kW	1	組			
	搬入据付費		1	式			
	冷媒用被覆銅管	液管 9.5φ	14	m			
	冷媒用被覆銅管	液管 12.7φ	25	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管 15.9φ	14	m			
	冷媒用被覆銅管	ガス管 25.4φ	25	m			
	保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 25A	4	m			
	保温機能付空調用ドレン管	屋内一般 30A	31	m			
	保温工事		1	式			
	制御ケーブル	EM-CEE 1.25mm2-2C 天井	50	m			
	制御ケーブル	EM-CEE 1.25mm2-2C 管内	3	m			
	金属線ぴ	A型	3	m			
	スイッチボックス		2	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-7	換気設備工事						
	換気扇	FE-11 格子タイプ° (電気シャッター) 300φ×900m3/h×27W	1	台			
	換気扇	FE 12 格子タイプ° (電気シャッター) 300φ×900m3/h×27W	1	台			
	換気扇	FE-13 金属製 (電気シャッター) 200φ×250m3/h×13W	1	台			
	換気扇	FE-14 電気シャッター 200φ×300m3/h×14W	1	台			
	換気扇	FE-15 電気シャッター 200φ×300m3/h×14W	1	台			
	天井扇	FE-16 150φ×250m3/h×60Pa×44W	1	台			
	取付費		1	式			
	スパイラルダクト	150φ インサート有	4	m			
	ベントキャップ	150φ ステンレス	1	個			
	はつり補修	ダイヤモンドカッター	1	式			
	レントゲン調査	調査費用	1	日			
	レントゲン調査	箇所 (フィルム枚数)	1	枚			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-8	撤去工事（衛生器具設備）						
	和風大便器撤去	FV	4	組			
	身障者用大便器撤去	FV	1	組			
	小便器撤去	ストール形	3	組			
	洗面器撤去		6	組			
	身障者用洗面器撤去		1	組			
	化粧鏡撤去		6	枚			
	傾斜鏡撤去		1	枚			
	掃除流し撤去		2	組			
	水栓類撤去	13mm	20	個			
	散水栓撤去	BOX共	2	組			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-9	撤去工事（給水設備）						
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 20A	31	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 屋内一般 65A	5	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 20A	12	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 25A	6	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 32A	1	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 40A	2	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 機械室・便所 50A	4	m			
	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管撤去	(SGP-VA) 地中配管 20A	36	m			
	仕切弁撤去	50A	1	個			
	仕切弁撤去	65A	1	個			
	フレキシブル継手撤去	65A	2	個			
	弁柵撤去	VC-P	2	組			
	配管切断 鋼管類	保温有 65A	1	か所			
	プラグ止め	65A	1	か所			
	保温材撤去		1	式			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-10	撤去工事（排水設備）						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 50A	2	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 40A	4	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 50A	7	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 75A	5	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 100A	11	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 40A	4	m			
	排水用耐火二層管撤去	機械室・便所 50A	22	m			
	通気用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 機械室・便所 50A	12	m			
	床上掃除口撤去	COA 65	7	個			
	床上掃除口撤去	COA 80	2	個			
	床上掃除口撤去	COB 100	1	個			
	床排水トラップ°撤去	T5B 50	3	個			
	流し排水トラップ°撤去	T14B 50	2	個			
	プラスチックトラップ°撤去	50A	2	個			
	通気金物撤去	VC-50	1	個			
	通気金物撤去	VC-65	3	個			
	通気金物撤去	VC-80	1	個			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	通気金物撤去	VC-100	1	個			
	配管切断 樹脂管類	保温無 40A	5	か所			
	配管切断 樹脂管類	保温無 50A	24	か所			
	プラグ止め	40A	5	か所			
	プラグ止め	50A	24	か所			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-11	撤去工事（屋外排水設備）						
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 地中配管 100A	38	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 地中配管 150A	123	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 地中配管 200A	16	m			
	汚水枥撤去	450×450 ～500H	1	か所			
	汚水枥撤去	450×450 ～600H	2	か所			
	汚水枥撤去	600×600 ～1000H	1	か所			
	汚水枥撤去	600×600 ～1100H	1	か所			
	汚水枥撤去	900φ ～1300H	4	か所			
	汚水枥撤去	900φ ～1600H	1	か所			
	汚水枥撤去	900φ ～1800H	1	か所			
	汚水枥撤去	900φ ～1900H	1	か所			
	汚水枥撤去	900φ ～2200H	1	か所			
	汚水枥撤去	900φ ～2400H	1	か所			
	雨水枥撤去	300×300 ～450H	1	か所			
	雨水枥撤去	450×450 ～600H	2	か所			
	雨水枥撤去	600×600 ～1000H	1	か所			
	雨水枥撤去	600×600 ～1200H	6	か所			
	土工事		1	式			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-12	撤去工事（消火設備）						
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 65A	2	m			
	フレキシブル継手撤去	65A	2	個			
	配管切断 鋼管類	保温無 65A	1	か所			
	プラグ止め	65A	1	か所			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-13	撤去工事（ガス設備）						
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 20A	17	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 32A	2	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 40A	2	m			
	ガス用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	地中配管 100A	139	m			
	ガスコック撤去	32A	1	個			
	ガスコック撤去	40A	1	個			
	緊急遮断弁撤去	32A	1	個			
	緊急遮断弁撤去	40A	1	個			
	配管切断 鋼管類	保温無 20A	17	か所			
	配管切断 鋼管類	保温無 32A	2	か所			
	配管切断 鋼管類	保温無 40A	2	か所			
	プラグ止め	20A	17	か所			
	プラグ止め	32A	2	か所			
	プラグ止め	40A	2	か所			
	土工事		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-14	撤去工事（空調設備）						
	パッケージエアコン撤去	ACP-1 天吊ツイン 冷房能力：25.0kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	ACP-2 カセットツイン 冷房能力：25.0kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	ACP-3 天吊ツイン 冷房能力：20.0kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	ACP-4 カセット 冷房能力：6.3kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	ACP-5 カセットツイン 冷房能力：20.0kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	ACP-6 カセット 冷房能力：8.0kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	ACP-7 カセットツイン 冷房能力：20.0kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	ACP-8 カセット 冷房能力：10.0kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	ACP-9 カセットツイン 冷房能力：25.0kW	1	組			
	パッケージエアコン撤去	ACP-10 カセット 冷房能力：12.5kW	1	組			
	冷媒用被覆銅管撤去	9.5φ	55	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	12.7φ	14	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	15.9φ	58	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	19.1φ	38	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	25.4φ	21	m			
	冷媒用被覆銅管撤去	28.6φ	31	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 25A	7	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管撤去	(VP) 屋内一般 30A	40	m			

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	配管切断 鋼管類	保温有 9.5φ	10	か所			
	配管切断 鋼管類	保温有 15.9φ	3	か所			
	配管切断 鋼管類	保温有 19.1φ	7	か所			
	配管切断 樹脂管類	保温有 25A	14	か所			
	プラグ止め	9.5φ	10	か所			
	プラグ止め	15.9φ	3	か所			
	プラグ止め	19.1φ	7	か所			
	プラグ止め	25A	14	か所			
	保温材撤去		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-15	撤去工事（換気設備）						
	換気扇撤去	FE-1 200φ×540m3/h×27W	3	台			
	換気扇撤去	FE 2 200φ×450m3/h×15.5W	1	台			
	換気扇撤去	FE-3 300φ×1070m3/h×31W	1	台			
	換気扇撤去	FE-4 300φ×900m3/h×31W	4	台			
	天井扇撤去	FE-5 150φ×610m3/h×8mmAq×98W	5	台			
	スパイラルダクト撤去	150φ	24	m			
	ベントキャップ撤去	150φ	5	個			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1-16	発生材処理						
	発生材運搬費		1	式			
	発生材処理費		1	式			
	アスベスト処理費		1	式			
	フロン破壊回収費		1	式			
	小 計						

No.	名 称	種 別 ・ 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
M-2	教育センター改修工事						
	消火設備撤去						
	消火用配管用炭素鋼鋼管（白）撤去	屋内一般 65A	2	m			
	仕切弁撤去	65A	1	個			
	フレキシブル継手撤去	65A	1	個			
	配管切断 鋼管類	保温無 65A	1	か所			
	プラグ止め	65A	1	か所			
	発生材運搬費		1	式			
	発生材処理費		1	式			
	合 計						